



Universidad Nacional
SAN LUIS GONZAGA



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales Creative Commons, permitiendo a otras solo descargar sus obras y compartirlas con otras siempre y cuando den crédito, pero no pueden cambiarlas de forma alguna ni usarlas de forma comercial.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>



N° 069-2023

CONSTANCIA

El que suscribe, director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica, hace constar que se ha realizado el análisis con el software de verificación de similitud al Trabajo de Suficiencia Profesional cuyo título es:

**“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE
TELECOMUNICACIONES FTTH UTILIZANDO TECNOLOGÍA G-PON EN
LA CIUDAD DE BARRANCA, LIMA -PERÚ”**

Presentado por:

DENNIS JUNIOR UNTON SONCCO

TITULANDO EGRESADO del nivel de **PREGRADO** de la Facultad INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA – Escuela Profesional de INGENIERÍA ELECTRÓNICA. El resultado obtenido es un porcentaje de UNO POR CIENTO (1%), por el cual se le otorga el calificativo de:

APROBADO

Se adjunta al presente, el reporte de evaluación con el software de verificación de originalidad.

Ica, 13 de setiembre del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



Mag. Zenon Teodoro Pacheco Casavilla
JEFE DE UNIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Facultad De Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica



Título:

Diseño e Implementación de una red de telecomunicaciones FTTH
utilizando tecnología G-PON en la ciudad de Barranca, Lima-Perú

Línea de investigación:

Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnologías Sostenibles

INFORME FINAL DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

Presentado por:

Bachiller DENNIS JUNIOR UNTON SONCCO

Ica, Perú

2023

DEDICATORIA

A Dios por la fortaleza e ímpetu que me dio en mi vida para cumplir mis metas, a mis padres y hermanos, que siempre confiaron en mí, me apoyaron y estuvieron conmigo en cada paso que di, a ti Nayda, mi gran y mejor amiga. Esto es para todos nosotros.

Dennis Unton

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi familia por haber estado conmigo durante mi proceso e iniciación, sé que ha sido difícil y por ello quiero agradecerles, Papá, mamá, hermanos, gracias por apoyarme siempre.

A Nayda por siempre darme ánimos para seguir, por darme el empuje necesario y realizar una de mis metas más grandes en la vida.

Gracias a mis compañeros de trabajo con quienes compartí muchas anécdotas y fases de crecimiento profesional, con quienes aprendí cosas que sólo la vida puede enseñar, a mis jefes por confiarme grandes responsabilidades y guiarme en todo el proceso de crecimiento.

A las personas que participaron en la realización de este trabajo, amigos, colegas, jefes, Subcontratistas, les doy mi más sincero agradecimiento.

Y por último quiero agradecerme a mí, por hacer el trabajo duro, por no descansar ni domingos, por sacrificar eventos familiares importantes, por nunca renunciar aun cuando los problemas se ponían difíciles, por dar siempre más de lo que recibía, quiero agradecerme por intentar siempre hacer lo correcto, por siempre ser yo, por siempre estar ahí.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
A. MOTIVO DE ELECCIÓN DEL TEMA.....	2
B. BASES TEÓRICAS.....	2
b.1 Solución de conexión rápida.....	2
b.1.1 Caja terminal Huawei SSC2806-SM-9U	3
b.1.2 Caja terminal Huawei SSC2806-SM-8.....	4
b.1.3 Cable de distribución de conexión rápida de 5mm	5
b.1.4 Cable de distribución de conexión rápida de 3mm	6
b.2 Diseño de presupuesto óptico	7
b.3 Topología de red.....	8
b.4 Análisis y evaluación	9
b.4.1 Equipos necesarios de pruebas y mediciones.....	9
b.4.2 Pruebas de fibra óptica iOLM (mapeo inteligente de enlaces ópticos) .	10
b.4.3 Mediciones microscópicas de fibra óptica.....	11
b.4.4 Pruebas bidireccionales con OTDR.....	12
CAPÍTULO I: CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLO LA	
EXPERIENCIA.....	13
1.1 Contexto laboral	13
1.1.1 Análisis de competencia	15
1.1.2 Análisis de las cinco fuerzas	24
1.1.3 Política integral.....	26
1.2 Descripción de la entidad.....	28
1.2.1 Misión	29
1.2.2 Visión	29
1.2.3 Valores.....	29
1.2.4 Políticas	29
1.2.5 Productos.....	30

1.2.6 Organigrama general de la organización	31
1.2.7 Organigrama de la delegación de comunicaciones 91112.....	32
1.2.8 Organigrama del Proyecto Huawei	32
1.3 Ubicación donde se desarrolló la experiencia	34
1.4 Problemática (realidad problemática).....	35
1.5 Justificación	39
1.6 Objetivos	39
1.6.1 Objetivo general	39
1.6.2 Objetivos específicos	39
1.7 Actividad	40
CAPITULO II: TRAYECTORIA PROFESIONAL.....	41
CAPITULO III: APLICACIÓN PROFESIONAL	44
3.1 Desarrollo de la experiencia	44
3.2 Aplicación de la experiencia profesional	45
3.2.1 Proyecto Huawei: Diseño y construcción de red de telecomunicaciones en la provincia de Barranca.....	45
3.2.2 Presupuesto de proyecto	66
3.2.3 Diagrama de flujo del proyecto.....	67
3.2.4 Cronograma de trabajo de proyecto Huawei	68
3.2.5 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR002-F).....	69
3.2.6 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR004-F).....	78
3.2.7 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR007-F).....	88
3.2.8 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR010-F).....	98
CAPITULO IV: REFLEXIÓN CRITICA DE LA EXPERIENCIA.....	109
CAPITULO V: APORTES A LA INSTITUCIÓN	110
5.1. Aportes realizados a la empresa desde su perspectiva laboral.....	110

5.2. Aportes realizados a la empresa.....	110
CAPITULO VI: CONCLUSIONES	112
CAPITULO VII: RECOMENDACIONES.....	113
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	114

Índice de tablas

Tabla I. Ficha Técnica Caja Terminal Huawei SSC 2806-SM-9U	4
Tabla II. Ficha Técnica Caja Terminal HUAWEI SSC 2806-SM-8	5
Tabla III. Ficha técnica cable de conexión rápida 5mm.....	6
Tabla IV. Ficha técnica cable de conexión rápida 3mm	7
Tabla V. Ficha técnica COBRA PERÚ S.A.....	14
Tabla VI. Matriz FODA COBRA PERU S.A.	14
Tabla VII. Análisis de competencia – clientes	15
Tabla VIII. Análisis de competencia – proveedores	17
Tabla IX. Análisis de competencia – delegados.....	18
Tabla X. Análisis de competencia - filial, casa matriz, zona andina.....	19
Tabla XI. Análisis de competencia - personas de la organización	20
Tabla XII. Análisis de competencia – sociedad	21
Tabla XIII. Análisis de Competencia – Organismos legales y reglamentarios	21
Tabla XIV. Análisis de competencia – contratistas / subcontratistas.....	22
Tabla XV. Análisis de competencia – visitantes	23
Tabla XVI. Análisis de las 5 Fuerzas	25
Tabla XVII. Objetivos estratégicos.....	27
Tabla XVIII. Catastro plano LMBR002-F	48
Tabla XIX. Catastro Plano LMBR004-F	49
Tabla XX. Catastro Plano LMBR007-F.....	49
Tabla XXI. Catastro Plano LMBR010-F	50
Tabla XXII. Listado de postes Eléctricos en Alquiler del Plano LMBR002-F	51
Tabla XXIII. Lista de equipos pasivos del PLANO LMBR002-F	51
Tabla XXIV. Listado de postes Eléctricos en alquiler del plano LMBR004-F.....	54
Tabla XXV. Lista de Equipos Pasivos Planos LMBR004-F.....	54
Tabla XXVI. Listado de postes eléctricos en alquiler plano LMBR007-F	58
Tabla XXVII. Lista de equipos pasivos plano LMBR007-F.....	58
Tabla XXVIII. Listado de Postes Eléctricos en Alquiler Plano LMBR010-F	62
Tabla XXIX. Lista de Equipos Pasivos Plano LMBR010-F	62
Tabla XXX. Presupuesto de Proyecto.....	66
Tabla XXXI. Resultados de Prueba de Prueba IOLM - Plano LMBR002-F	69
Tabla XXXII. Resultados de Prueba Microscópica de cajas FAT- Plano LMBR002-F	71
Tabla XXXIII Resultados de prueba microscópica cajas de empalme HUB - Plano LMBR002-F	75

Tabla XXXIV. Resultado de prueba bidireccional - Plano LMBR002-F	77
Tabla XXXV. Resultados de Prueba IOLM - Plano LMBR004-F	79
Tabla XXXVI. Resultados de prueba microscópica de cajas FAT- plano LMBR004-F	81
Tabla XXXVII. Resultados de prueba microscópica Cajas de Empalme HUB - plano LMBR004-F	85
Tabla XXXVIII. Resultado de prueba Bidireccional - Plano LMBR004-F	87
Tabla XXXIX. Resultados de Prueba de IOLM - Plano LMBR007-F	89
Tabla XL Resultados de prueba microscópica de cajas FAT- Plano LMBR007-F.....	91
Tabla XLI. Resultados de prueba microscópica cajas de empalme HUB - Plano LMBR007-F	95
Tabla XLII. Resultado de prueba Bidireccional - Plano LMBR007-F	97
Tabla XLIII. Resultados de prueba IOLM - Plano LMBR010-F	99
Tabla XLIV. Resultados de prueba microscópica de cajas FAT- Plano LMBR010-F	101
Tabla XLV. Resultados de prueba microscópica cajas de Empalme HUB - Plano LMBR010-F	105
Tabla XLVI. Resultados de Prueba Bidireccional - Plano LMBR010-F	107

Índice de figuras

Fig. 1 Solución de conexión rápida.....	3
Fig. 2 Especificaciones de conexión rápida	3
Fig. 3 Caja de terminal Huawei SSC2806-SM-9U	4
Fig. 4 Caja de terminal Huawei SSC2806-SM-8	5
Fig. 5 Cable de distribución de conexión rápida de 5mm	6
Fig. 6 cable de distribución de conexión rápida de 3mm	6
Fig. 7 Diseño de presupuesto óptico	8
Fig. 8 Topología de red	9
Fig. 9 Equipos de medición.....	9
Fig. 10 Equipos EXFO 730-C	10
Fig. 11 Umbrales de parámetro de pérdida de tramo y reflectancia.....	11
Fig. 12 Umbrales de mediciones microscópicas de fibra óptica in	11
Fig. 13 Umbrales de mediciones microscópicas de fibra óptica out	12
Fig. 14 Umbrales de pruebas bidireccionales.....	12
Fig. 15 Logotipo del grupo Cobra	13
Fig. 16 Partes interesadas Cobra Perú.....	15
Fig. 17 Mapa de procesos Cobra Perú.....	28
Fig. 18 Organigrama general Cobra Perú S.A.....	31
Fig. 19 Organigrama de la delegación de comunicaciones 91112	32
Fig. 20 Organigrama del Proyecto Huawei	32
Fig. 21 Ubicación de planta y oficinas Cobra Perú S.A.....	34
Fig. 22 Ubicación del área donde se desarrolló el proyecto.....	34
Fig. 23 Top 10 de países con más adiciones de Red FTTH	36
Fig. 24 100% de crecimiento en número de conexiones FTTH	36
Fig. 25 Telefónica del Perú y Win-net con mayor número de conexiones FTTH	37
Fig. 26 Evolución de conexiones de fibra óptica	38
Fig. 27 Participación de empresas operadora en el mercado de internet fijo con fibra óptica a nivel nacional.....	38
Fig. 28 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR002-F	51
Fig. 29 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH plano LMBR002-F	52
Fig. 30 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR002-F	53
Fig. 31 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR004-F	55
Fig. 32 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH plano LMBR004-F	56
Fig. 33 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR004-F	57
Fig. 34 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR007-F	59
Fig. 35 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH plano LMBR007-F	60

Fig. 36 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR007-F.....	61
Fig. 37 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR010-F	63
Fig. 38 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH plano LMBR010-F.....	64
Fig. 39 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR010-F	65
Fig. 40 Diagrama de flujo del proyecto Huawei	67
Fig. 41 Cronograma de trabajo de proyecto Huawei.....	68
Fig. 42 Informe de prueba IOLM (plano LMBR002-F)	69
Fig. 43 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR002-F)	70
Fig. 44 Informe de análisis microscópica de salida de cajas FATs (plano LMBR002-F)	70
Fig. 45 Informe de análisis microscópica de salida de cajas HUBs (plano LMBR002-F)	74
Fig. 46. Informe OLTS prueba bidireccional (plano LMBR002-F).....	76
Fig. 47 informe de prueba IOLM (plano LMBR004-F).....	78
Fig. 48 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR004-F)	79
Fig. 49 Informe de análisis microscópica de salida de cajas FATs (plano LMBR004-F)	80
Fig. 50 informe de análisis microscópica de salida de cajas HUB (plano LMBR004-F)	84
Fig. 51 Informe OLTS prueba bidireccional (plano LMBR004-F).....	86
Fig. 52 informe de prueba IOLM (plano LMBR007-F).....	88
Fig. 53 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR007-F)	89
Fig. 54 Informe de análisis microscópica de salidas de cajas FATs (plano LMBR007-F)	90
Fig. 55 Informe de análisis microscópica de salida de cajas HUB (plano LMBR007-F)	94
Fig. 56 Informe olts prueba bidireccional (plano LMBR007F)	96
Fig. 57 Informe de prueba IOLM (plano LMBR010-F)	98
Fig. 58 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR010-F)	99
Fig. 59 Informe de análisis microscópica de salida de cajas FATs (plano LMBR010-F)	100
Fig. 60 Informe de análisis microscópica de salida de cajas HUB (plano LMBR010-F)	104

Fig. 61 Informe OLTS prueba bidireccional (plano LMBR010-F).....	106
--	-----

RESÚMEN

El presente trabajo describe la participación del autor en el proyecto Diseño e Implementación de una red de telecomunicaciones FTTH utilizando tecnología G-PON desarrollado para el cliente Huawei. El proyecto en mención consistió desde el diseño de redes de telecomunicaciones Fiber to the Home hasta la construcción de la planta de fibra óptica en cuatro zonas específicas. En la provincia de Barranca, Lima - Perú, el proyecto enfrentó desafíos como la resistencia de los residentes locales, quienes tenían preocupaciones sobre la instalación de postes y posibles impactos en pistas y veredas. A pesar de esto, se buscó un mediador con habilidades de persuasión para facilitar la continuidad del proyecto.

Además, se encontraron dificultades en los trámites municipales, y en los materiales, ya que muchos de los necesarios para el proyecto no llegaron a tiempo. Se solicitó una extensión de plazo, inicialmente denegada por la municipalidad, pero finalmente aceptada por la gestión administrativa del proyecto.

Los objetivos del proyecto incluyeron el diseño y construcción de la red de telecomunicaciones, mediciones microscópicas de los cables de fibra óptica y pruebas bidireccionales IOLM. Los resultados de estas pruebas y mediciones fueron satisfactorios, cumpliendo con los estándares y criterios de calidad establecidos.

El proyecto fue entregado a la Empresa Huawei del Perú dentro del tiempo previsto, cumpliendo con los estándares de calidad en la construcción de redes de telecomunicaciones. Como resultado, todo el equipo del proyecto recibió felicitaciones por parte del cliente.

Palabras claves: Tecnología G-PON, Fibra óptica, pruebas bidireccionales, IOLM.

ABSTRAC

This paper describes the author's participation in the project Design and Implementation of a FTTH telecommunications network using G-PON technology developed for the client Huawei. The project in question consisted from the design of Fiber to the Home telecommunications networks to the construction of the fiber optic plant in four specific areas. In the province of Barranca, Lima - Peru, the project faced challenges such as resistance from local residents, who had doubts about the installation of poles and possible impacts on roads and sidewalks. Despite this, a mediator with persuasion skills was sought to facilitate the continuity of the project.

In addition, there were difficulties in the municipal procedures, and in the materials, since many of those necessary for the project did not arrive in a while. A deadline extension was requested, initially denied by the municipality, but finally accepted by the administrative management of the project.

The objectives of the project include the design and construction of the telecommunications network, microscopic detection of fiber optic cables and bidirectional IOLM tests. The results of these tests and verified were satisfactory, complying with the established quality standards and criteria.

The project was delivered to the Huawei Company of Peru within the scheduled time, complying with the quality standards in the construction of telecommunications networks. As a result, the entire project team received congratulations from the client.

Keywords: G-PON technology, Fiber optics, bidirectional tests, IOLM.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, el acceso a una conexión de Internet rápida y confiable se ha vuelto esencial tanto para empresas como para hogares. Para satisfacer esta creciente demanda, las redes de fibra óptica se han convertido en la opción preferida debido a sus ventajas en términos de ancho de banda, velocidad y latencia de conexión. En este sentido, tuve la oportunidad de participar activamente en el diseño y construcción de una red de telecomunicaciones FTTH (Fiber-to-the-Home) utilizando tecnología G-PON (Gigabit Passive Optical Network) en la ciudad de Barranca, Lima-Perú.

En Barranca, la falta de una infraestructura de telecomunicaciones adecuada limitaba el acceso a una conexión de calidad para la comunidad. Empresas que requerían una conexión estable para operar eficientemente y hogares que deseaban acceder a servicios en línea se veían afectados. Para abordar esta problemática, surgió la necesidad de diseñar e implementar una red de telecomunicaciones FTTH utilizando tecnología G-PON en Barranca, con el objetivo de proporcionar una conexión de Internet rápida y confiable a todos los usuarios.

El proyecto se centró en evaluar las necesidades de conectividad de la comunidad y diseñar una infraestructura de red óptica que cumpliera con los estándares de calidad. Además, se llevaron a cabo los trámites necesarios para obtener los permisos municipales requeridos. La instalación de equipos y las pruebas de calidad de conexión también formaron parte del proyecto.

Si bien el alcance del proyecto se vio limitado por restricciones de tiempo y recursos, se priorizó la implementación en áreas residenciales y comerciales de mayor demanda y viabilidad técnica. No obstante, se enfrentaron desafíos, como la resistencia de algunos residentes y los trámites burocráticos en los procesos de permisos municipales.

La justificación para llevar a cabo este proyecto radica en el impulso al desarrollo económico y social de Barranca. La implementación de una red de telecomunicaciones FTTH con tecnología G-PON no solo mejoraría la calidad de vida de los habitantes al ofrecer una conexión rápida y confiable, sino que también brindaría oportunidades de crecimiento para las empresas locales al permitirles operar de manera más eficiente en el entorno digital.

El proyecto de diseño y construcción de una red de telecomunicaciones FTTH utilizando tecnología G-PON en la ciudad de Barranca tenía como objetivo proporcionar una conexión de Internet rápida y confiable a través de una infraestructura de fibra óptica. Aunque se enfrentaron limitaciones y desafíos, el proyecto tuvo una justificación clara al impulsar el desarrollo económico y social de la comunidad.

A. MOTIVO DE ELECCIÓN DEL TEMA

El principal motivo de la elección del tema en el presente trabajo de suficiencia profesional es porque fue uno de los proyectos más complejos que se abordó y fue un referente de aprendizaje para los siguientes proyectos ejecutados, porque se tocó la problemática de una ciudad que a pesar de tener con una cantidad de hogares significativa, no contaban con un servicio de internet competitivo que soporte los avances tecnológicos en la actualidad, requiriendo cada vez más y mejor calidad de paquete de datos. además de ellos, este proyecto será de gran aporte en el conocimiento teórico y práctico, para jóvenes y profesionales.


B. BASES TEÓRICAS

b.1 Solución de conexión rápida

La solución de conexión rápida pre-conectorizada a diferencia de otras conexiones tiene una particularidad de usar.

Los niveles de splitter (división), en una sola caja óptica. Como se pudo observar en la imagen, como el cable alimentador de 144/256 hilos (cable feeder) sale de la central hasta un Clousure que es la caja donde se realiza la primera partición de hilos, en esta caja se divide en cable feeder, en cables de 24 o 48 hilos, para unir el cable de 128/256 hilos con los cables de 48/24 hilos, para ello se utiliza la máquina de empalme o maquina fusionadora. Después de ello, podemos observar que del “clousure” va a una Hub box el cual usa dos cables pre-conectorizadas (conector de inicio y conector salida de fábrica) para llegar hasta los FAT, se unen cuando se tiene definido los puertos de entrada y salida y es donde estas cajas FAT donde se tiene los dos niveles de splitter definitivos. Ingresa un hilo desde la caja Hub box al splitter 1:2 y desde ahí ingresa al splitter del 1:8 para la distribución interna, el hilo que sale del primer splitter es el que le da la continuidad al siguiente FAT y así sucesivamente hasta llegar a los 4 FAT de secuencia.

Fig. 1 Solución de conexión rápida



La solución pre-conectorizada es un cable óptico de un solo hilo, el cual tiene conectores de inicio y fin que vienen de fábrica para garantizar las perdidas mínimas de señal en los empalmes, viene el rollo de 5m, 50m, 150m, o 250m. Se utiliza para unir los FAT.

Fig. 2 Especificaciones de conexión rápida

FAT y el cable de construcción al mismo tiempo, reduce el TTM Otros   Despliegue de distribución de cable → Instalación de caja HW  Separación FAT y cable de construcción en paralelo	Un cable de un núcleo es mejor que varios multi-cables mas flexibles, y más simple la instalación Otros  Cable de 12 núcleos, muy pesado, instalación dificultosa HW  PASO 1 insertar + PASO 2 Cerrar 45° Cable de un núcleo, mas flexible, más simple de instalar
---	---

b.1.1 Caja terminal Huawei SSC2806-SM-9U

Es un cierre tipo cúpula de conexión rápida con sellado mecánico, que se utiliza principalmente en los puntos de acceso de la red FTTH-ODN. Admite nueve cables de bajada de conexión rápida, un cable de bajada de conexión rápida como de entrada de enlace ascendente y los otros ocho como salida para los abonados. Algunos detalles son de que soporta la división, el montaje en poste, el montaje en pared, montaje de cable aéreo, soporta la instalación sobre el suelo, tamaño reducido y de un aspecto elegante.

Fig. 3 Caja de terminal Huawei SSC2806-SM-9U




Tabla I. Ficha Técnica Caja Terminal Huawei SSC 2806-SM-9U

FICHA TÉCNICA CAJA TERMINAL HUAWEI SSC 2806-SM-9U	
Modelo	2806-SM-9U
Capacidad de terminación	1+1+8
Entrada/salida de cable óptico	1+1+8 psc adaptadores endurecidos
Cable óptico de bajada	1+8 psc adaptadores endurecidos
Divisor	1 pcs 1:2 SPL9103, 1Pcs 1:8 SPL91056
Modelo de instalación	Montaje en poste/pared, montaje en cable aéreo
Escenario de aplicación	Por encima del suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	260x208x92 (sin mango de palanca) 260x224x98 (con mango de palanca)
Peso neto (unid. Kg)	1.36 kg
Peso bruto (unid. Kg)	1.78 kg
Material	Plástico: PP reforzado Metal: Acero inoxidable 304
Color	Negro
Grado de protección	IP68
Clasificación ignifuga	UL94-HB
RoHS	Cumple con la normativa
Modo de sellado	Mecánico
Tipo de adaptador	SC/APC adaptadores endurecidos
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +65°C
Humedad relativa	≤ 93%
Presión atmosférica	70 a 106 kPa

b.1.2 Caja terminal Huawei SSC2806-SM-8

El SSC2806-SM-8 es un tipo cúpula de conexión rápida con sellado mecánico, que se utiliza principalmente en los puntos de acceso de la red FTTx-ODN. Admite nueve cables de bajada de conexión rápida, un cable de bajada de conexión rápida como entrada de enlace ascendente y los otros ocho como salidas para los abonados.

Fig. 4 Caja de terminal Huawei SSC2806-SM-8



Tabla II. Ficha Técnica Caja Terminal HUAWEI SSC 2806-SM-8

FICHA TÉCNICA CAJA TERMINAL HUAWEI SSC 2806-SM-8	
Modelo	2806-SM-8
Capacidad de terminación	8
Entrada/salida de cable óptico	1 psc adaptadores endurecidos
Cable óptico de bajada	8 psc adaptadores endurecidos
Divisor	1 pcs 1:8 SPL 9105
Modelo de instalación	Montaje en poste/pared, montaje en cable aéreo
Escenario de aplicación	Por encima del suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	260x208x92 (sin mango de palanca) 260x224x98 (con mango de palanca)
Dimensión con caja	272x236x120
Peso neto (unid. Kg)	1.36 kg
Peso bruto (unid. Kg)	1.78 kg
Material	Plástico: PP reforzado Metal: Acero inoxidable 304
Color	Negro
Grado de protección	IP68
Clasificación ignífuga	UL94-HB
RoHS	Cumple con la normativa
Modo de sellado	Mecánico
Tipo de adaptador	SC/APC adaptadores endurecidos
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +65°C
Humedad relativa	≤ 93%
Presión atmosférica	70 a 106 kPa

b.1.3 Cable de distribución de conexión rápida de 5mm

Fig. 5 Cable de distribución de conexión rápida de 5mm



Tabla III. Ficha técnica cable de conexión rápida 5mm

FICHA TÉCNICA CABLE DE CONEXIÓN RÁPIDA 5MM	
Diámetro de cable	5.0 ± 0.2 mm
Longitud	50m – 300m
Nivel de protección	IPS 68
Instalación	Aérea
Pérdida de inserción	0.15 dB
Despliegue rápido, conecta y reproduce	
Diseño de antivibración de doble bloqueo	

b.1.4 Cable de distribución de conexión rápida de 3mm

Fig. 6 cable de distribución de conexión rápida de 3mm



Tabla IV. Ficha técnica cable de conexión rápida 3mm

FICHA TÉCNICA CABLE DE CONEXIÓN RÁPIDA 3MM	
Diámetro de cable	2x5.3 mm
Fibra	G.657A2
Longitud	40/80/120/150m
Nivel de protección de conector	IP68
Instalación	Aérea
Despliegue rápido, conecta y reproduce	
Diseño antivibración de doble bloqueo	

b.2 Diseño de presupuesto óptico

El diseño del presupuesto óptico radica en las pérdidas estimadas que se tendrán al realizar los trabajos en un determinado plano de principio a fin. Estas pérdidas deberán ser desarrolladas según lo que indica la norma y los estándares desarrollados. Por ejemplo, para un enlace óptico es necesario considerar la distancia total, desde el inicio hasta el fin, la cantidad de empalmes realizados, la cantidad de conectores mecánicos usados y se puede determinar usando las siguientes formulas:

n = número de empalmes por fusión

m = número de empalmes por conector

D = distancia en km de FO

Perdidas por conectividad

Pérdida fixed = FAT(1o2o3o4) + empalme por fusion x (n)
+ empalme por conector x(m) + CATV combiner

Perdidas por km de fibra óptica

Pérdida (1310) = $0.35 \times (D) + 0.1 \times (D - 1)$ dB

Pérdida (1550) = $0.25 \times (D) + 0.1 \times (D - 1)$ dB

Potencia de pon – class B +

P.OPT (1310) = pérdida fixed + pérdida FO (1310) < – 22 dB

P.OPT (1550) = pérdida fixed + pérdida FO (1550) < – 25 dB

Umbrales de aprobación

Potencia TxG PON: 3dB

Potencia Tx EDFA: 20dB

Splitter 1:8: - 10.5dB


Catv combine: - 1.0 dB

Empalme por fusión: - 0.0 a - 0.2 dB

Empalme por conector: - 0.3a - 0.5 dB

Como se puede apreciar en la siguiente imagen el diseño para este proyecto tiene una pérdida máxima del último FAT de -20.37 dBm. Según la formulas establecidas deberían ser menor a -22dBm.


Fig. 7 Diseño de presupuesto óptico



b.3 Topología de red

En la topología de red la potencia sale de la OLT hasta el ODF mediante un jumper de FO, ahí termina los componentes de la planta interna, de ahí externamente sale hasta el clousure, mediante los cables de 144 hilos, del closure sale mediante cables de 24 hilos hasta las cajas Hub, donde se utilizarán los cables pre-conectorizados hasta la última caja FAT.

Fig. 8 Topología de red



b.4 Análisis y evaluación

Una vez implementado el diseño de la red de telecomunicaciones FTTH, se realizan las pruebas iOLM, las mediciones microscópicas de fibra óptica y finalmente las pruebas bidireccionales.

b.4.1 Equipos necesarios de pruebas y mediciones

- OTDR con aplicación de microscopio & iOLM
- OTDR con OLTS
- Jumper y acopladores (FC/SC)
- Microscopio óptico
- Conector adecuado para el cable pre-conectorizado
- Paños para fibra óptica
- Alcohol isopropílico
- One click

Fig. 9 Equipos de medición





Fig. 10 Equipos EXFO 730-C



b.4.2 Pruebas de fibra óptica iOLM (mapeo inteligente de enlaces ópticos)

Las pruebas IOLM es una aplicación basada en el OTDR que usa adquisiciones de varios pulsos y algoritmos avanzando para dar una información de cada uno de los elementos en el enlace con las ventajas de ofrecer un análisis automático de un toque y una vista clara del enlace. Además de ello proporciona un diagnóstico que permite una resolución rápida y eficiente del problema. Las pruebas iOLM, es capaz de convertir la información compleja del OTDR en un análisis simple y preciso. [1]

La tecnología iOLM captura y analiza toda la información de una fibra óptica ya sea independiente de su longitud y la suma de conectores y empalmes que existan en el tramo. Existen dos niveles, el primer nivel comprende la información de la medida de la pérdida de inserción total del cableado de un extremo del enlace al otro y en el segundo nivel comprende la información de pérdida sobre cada componente de enlace. [2]

En la prueba de iOLM, La pérdida de tramo máximo (dB) permitido es 22.000 dB, para las longitudes de onda 1310 y 1550. Y para el ORL (diferencia de la cantidad de luz que entra y sale de la fibra óptica) máximo permitido es 15dB. Como se puede apreciar en la siguiente figura de los umbrales correctos y los parámetros.

Fig. 13 Umbrales de mediciones microscópicas de fibra óptica out

Resultados							
Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbral	Recuento	Criterios (µm)	Umbral	Recuento
A: Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B: Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua.	0	0 ≤ tamaño < 2	Cua.	0
					2 ≤ tamaño < 5	5	0
					5 ≤ tamaño < ∞	0	0
C: Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D: Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua.	0	0 ≤ tamaño < 10	Cua.	0
					10 ≤ tamaño < ∞	0	0

b.4.4 Pruebas bidireccionales con OTDR

Las pruebas bidireccionales realizadas mediante en OTDR, tiene como ventaja de que solo se requiere acceder a un extremo del cable de fibra óptica. Debido a que las distancias y las mediciones de atenuación están basadas en los principios de reflexión de Fresnel y la retroalimentación de la luz óptica. Los resultados obtenidos son mas precisos que las pruebas tradicionales unidireccionales. [4]

Fig. 14 Umbrales de pruebas bidireccionales

Umbrales de aprobación/fallo				
Longitud de onda (nm)	Mín. Pérdida de enlace (dB)	Máx. Pérdida de enlace (dB)	Mín. ORL de enlace (dB)	Máx. Longitud de enlace (km)
1310	0.00	22.00	32.00	5.0000
1490	0.00	22.00	32.00	5.0000
1550	0.00	22.00	32.00	5.0000

CAPÍTULO I: CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLO LA EXPERIENCIA

1.1 Contexto laboral

GRUPO COBRA, originalmente fundado en 1944 en Madrid – España. Desde su creación hasta hoy en día, se ha desarrollado hasta convertirse en un referente mundial con determinación y capacidad para crear y desarrollar infraestructuras industriales de alta exigencia de servicio, lo cual ha sido posible por tener sedes en más de 50 países y estar conformado por más de 21 595 trabajadores. [5]

El Grupo Cobra tiene diferentes áreas de negocio distribuidas en redes, electricidad, gas, redes de agua, redes de comunicaciones y servicios auxiliares. Otra de las áreas de negocio que también abarca son las instalaciones especializadas, así como las instalaciones mecánicas y eléctricas; instalaciones ferroviarias; montaje mecánicos navales e industriales; mantenimiento integral de infraestructura, industrial y edificación; desmantelamiento nuclear; sistemas de seguridad, control y redes en edificaciones e industria; gestión de infraestructura y servicios relacionados; finalmente, los proyectos integrados relacionados con la generación eléctrica, el medio ambiente y Oil & Gas. [5]

El Grupo Cobra en el Perú data desde 1994 y llegó en conjunto con Telefónica, el cual es, actualmente, uno de sus principales clientes. Desde su llegada hasta el presente, el Grupo se ha diversificado en el Perú mediante el desarrollo de diferentes actividades en múltiples áreas. En la actualidad, el Grupo Cobra tiene alrededor de 5000 trabajadores que laboran de manera directa y 1000, de manera indirecta, y se identifica por prestar servicios de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento en diferentes tipos de infraestructuras industriales e infraestructuras para servicios públicos, tales como saneamiento, agua, telecomunicaciones, hidrocarburos, entre otros.

En los últimos cinco años, el Grupo Cobra Perú invirtió en este país alrededor de 1100 millones de dólares y tiene hasta el momento siete concesiones concretadas con el Estado peruano. Asimismo, esta filial afronta con humildad la implementación y la adaptación al mercado nacional, en un proceso de mejora continua y siempre intenta adaptarse a las particularidades que demanda cada sector. [6]

Fig. 15 Logotipo del grupo Cobra




Tabla V. Ficha técnica COBRA PERÚ S.A

FICHA TÉCNICA COBRA PERU S.A.						
Empresa:			Cobra Perú, S.A.			
Representante legal:			Fernando Sanches De Lamadrid			
Representante de alta dirección						
			Alberto Cardo		Director de producción	
			David Atoche		Gerente de gestión humana	
			Carlos Navarro		Delegado 9110	
			Fernando Martínez		Delegado 9111-9115	
			Pablo Carrascal		Delegado 9112-9122	
			Narcís Acosta		Delegado 9117	
Periodo de vigencia de plan			2019 - 2023			
Primer ejercicio						
			Primer mes de ejercicio		Octubre del 2019	
Versión	0	Fecha de versión	24/08/2019	Autor	Sonia Franco Camargo	
Versión	1	Fecha de versión	15/10/2020	Autor	Sonia Franco Camargo	
Versión	2	Fecha de versión	12/07/2021	Autor	Sonia Franco Camargo	

Tabla VI. Matriz FODA COBRA PERU S.A.

MATRIZ FODA COBRA PERU S.A.					
FORTALEZAS			OPORTUNIDADES		
- Estabilidad más de 25 años en el mercado. - Recursos financiados adecuados. - Buena imagen de la compañía. - Conocimiento de mercado. - Recurso Humano. - Tenemos la estructura necesaria para desarrollar el negocio. - Diversificación de actividades, amplia experiencia. - Canales de comunicación. - Organización libre de denuncias e indicios de corrupción probable.			- Tendencias favorables en el mercado. - Necesidad del servicio / producto. - Fuerte poder adquisitivo. - La apertura de nuevos mercados. - Podemos desarrollar o adquirir nuevas tecnologías de fabricación. - Estabilidad económica del país, continuidad del crecimiento de la industria de la marca - Canales de comunicación.		
DEBILIDADES			AMENAZAS		
- Personal con poca experiencia. - Empresas contratistas/subcontratistas con poca experiencia. - Personal no adecuado. - Capacidad de endeudamiento. - Baja interacción entre las áreas, que dificultan la sinergia. - Falta de capacitación al personal de la compañía. - Baja cultura de denuncia.			- Aumento de precios de insumo. - Competencia desleal. - Cambios Climáticos. - Tendencias desfavorables en el mercado. - Cambios contractuales y/o Legislación. - Contratación de personal. - Emergencia sanitaria (pandemias, etc.) - Inestabilidad política. - Ser monopolio en el mercado. - Alteración de Orden público "selección de presidente".		

Fig. 16 Partes interesadas Cobra Perú



1.1.1 Análisis de competencia

Es el análisis de la empresa para identificar el nivel de competencia frente a otras organizaciones competidoras. Es una pieza fundamental en investigación de mercados. Por otro lado, es un proceso que permite validar si un proyecto es viable o no, debido al estudio que se realiza, el cual permite determinar la saturación de mercado por la competencia por la cantidad de ofertas presentadas del mismo producto o servicio de la organización. Por ello, es importante realizar un análisis de competencia antes de presentar un nuevo producto o servicio. [7]

La empresa Cobra Perú, actualmente, ha realizado el análisis de competencia en función a las partes interesadas de clientes, proveedores, delegados, filial, casa matriz, zona anadina, personas de la organización, sociedad, organismos legales y reglamentarios, y contratistas/subcontratistas y visitantes. A continuación, se muestran las siguientes tablas en las que se describe del nivel de cumplimiento (C), el no cumplimiento (NC) y el cumplimiento del requisito legal.

Tabla VII. Análisis de competencia – clientes

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (CLIENTES)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Partes interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	SI	NO	SI	NO
Clientes	Entrega de servicio	Proceso de atención	Requisitos contractuales se cumplan	X		X	

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (CLIENTES)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
	Cumplimiento de requerimientos contractuales	Entrega de Ordenes	Cumplimiento entrega a tiempo				
	Seguimiento y verificación	Política Cumplimiento normativo y antisoborno	Conocimiento de la Política				
		Seguimiento y entrega de herramientas, EPP, documentación, etc.	Actividad con los protocolos adecuados para realizar la actividad.			X	
		Cumplimiento de Metas	Beneficios económicos				

Tabla VIIVIII. Análisis de competencia – proveedores

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (PROVEEDORES)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Partes interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	C	NC	SI	NO
Proveedores	Órdenes de Compra	Proceso de Compras	Requisitos claramente definidos			X	
	Pago puntual de facturación	Proceso de cierre de mes	Relaciones a largo pago				
	Cumplimiento de especificaciones técnicas	Cumplimiento de requisitos de Seguridad, Calidad y Ambiental	Hojas de seguridad, Certificaciones, garantías, etiquetado, inspecciones de equipos				
	Firma de protocolos de Cumplimiento Normativo	Envío de protocolos / Tiempo	Seguimiento y cumplimiento				
	Contratos, órdenes de compra, tiempos de entrega	Conciliación de pagos	Requisitos de entrega, verificación de entrega				

Tabla IIX. Análisis de competencia – delegados

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (DELEGADOS)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Partes interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	C	NC	SI	NO
Delegados	Información actual toma decisiones	Proceso de revisión por la dirección	Riesgo Controlado	X		X	
	Mejora continua de requisitos legales	Cumplimientos de ley	Verificación de contrato (penalización, multas, etc.)			X	
		Presentación de informes técnicos, seguimiento cumplimiento legal y contractual	Crecimiento de la empresa, adquisición a licitaciones, nuevos contratos				
		Conferencia de SST Mensual	Compromiso de la Alta Dirección				
		Cierre mensual	Verificación financiera				
		Protocolo atención regalos					
		Seguimiento Zona, Zona Andina, Filial, ACS.	Cumplimiento y seguimiento legal. Contractual, financiero.				

Tabla X. Análisis de competencia - filial, casa matriz, zona andina

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (FILIAL, CASA MATRIZ, ZONA ANDINA)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Partes interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	C	NC	SI	NO
Filial, Casa Matriz, Zona Andina	Información de productividad	Revisión y aprobación de Licitaciones	Adjudicación del proyecto	X		X	
		Informe de Productividad	Cumplimiento de metas de Productividad				
		Informes ejecutivos (dossier de obra, informes, control de pagos)	Cumplimiento de los objetivos, políticas, planes				

Tabla XI. Análisis de competencia - personas de la organización

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (PERSONAS DE LA ORGNIZACIÓN)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Partes interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	C	NC	SI	NO
Personas de la Organización	Buen ambiente de trabajo	Proceso de selección	Afiliación	X		X	
	Estabilidad laboral	Proceso de inducción - reinducción (área de SSOMA Política integral Calidad)	Área de SSOMA (Política Integral) Formación continua			X	
	Reconocimiento en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad	Proceso de formación	Salario adecuado y a tiempo			X	
		Plataforma de Inspecciones	Comunicación				
	Creación de canales de comunicación	Seguimiento y control de los canales de comunicación	Respuesta y cierre				
	Verificación de protocolos	Incentivos por productividad	verificación de incentivos				
		Reuniones, seguimientos, indicadores, etc.	Control de reuniones (teams, zoom, correos, grupos de WhatsApp)				
		Divulgaciones de seguimientos	Verificación de Cumplimiento de controles preventivos				

Tabla XII. Análisis de competencia – sociedad

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (SOCIEDAD)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Interesados	Requisitos	Procesos	Expectativa	NC	C	SI	NO
Sociedad	Comportamiento ético	Revisión de matriz legal, contractual y normativa.	Cumplimiento de los requisitos evitando penalizaciones, sanciones.	X		X	
	Cumplimiento de requisitos contractuales, requisitos de licitación	Evaluación de requisitos legales (matriz de calidad) seguimiento y control de en seguridad (accidentes área SSOMA)				X	
		Disposición de residuos				X	

Tabla XIII. Análisis de Competencia – Organismos legales y reglamentarios

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (ORGANISMOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	C	NC	SI	NO
Organismos Legales y reglamentarios	Cumplimiento de los reglamento y normas aplicables en Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Contractuales.	Seguimiento de requisitos legales	Cumplimiento de los requisitos evitando penalizaciones, sanciones.	X		X	
	Cumplimiento de las leyes aplicables (Antisoborno)						
	Generación de informes de actividades legales						

Tabla XIV. Análisis de competencia – contratistas / subcontratistas

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (CONTRATISTAS / SUBCONTRATISTAS)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Partes interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	C	NC	SI	NO
Contratistas / Subcontratistas	Trabajo, satisfacción y comunicación	Seguimiento de cumplimiento legal control y minimización de riesgos laborales	Cumplimiento de requisitos Auditorias de Calidad, auditorias del Cliente	X		X	
	Canales de comunicación (sistema de gestión antisoborno)	Respuesta - diligencia de investigación	Seguimiento de indicadores	X		X	
	Protocolos de Cumplimiento Normativo - Antisoborno	Firma de protocolos	Verificación				

Tabla XV. Análisis de competencia – visitantes

ANÁLISIS DE COMPETENCIA (VISITANTES)				ESTADO		REQUISITO LEGAL	
Partes interesadas	Requisitos	Procesos	Expectativa	C	NC	SI	NO
Vi sitantes	visitas a nuestras sedes administrativas, proyectos o planta de producción	Todos procesos	Interacción directa con la empresa, actividades de academia, diligencias varias, interacciones propias del personal, interacción en relación directa con el objeto social de la organización Expectativa ser salvaguardado en caso de activación del plan de emergencias conocer los peligros a los cuales puede estar expuesto	X		X	

1.1.2 Análisis de las cinco fuerzas

Las 5 fuerzas de Porter comprenden un diagrama estratégico que es utilizado en diferentes tipos de organización, el cual permite analizar a profundidad las fuerzas competitivas de una organización para obtener beneficios de las oportunidades brindadas por el mercado y disminuir las probables amenazas. En consecución, la labor del estratega es entender y enfrentar la competencia, aunque, en muchas ocasiones, la alta directiva suele tomarlo como una competencia estrecha, como si se tratara de competidores directos. No obstante, la competencia por rentabilidad no se limita a los rivales conocidos de un determinado sector, el cual incluye otras cuatro fuerzas competitivas. Una vez estudiada cada una de las 5 fuerzas de Porter, se pondrá en marcha un plan estratégico de marketing para ser más competitivo en el mercado en el mercado. [8]

A continuación, se muestra la tabla de las 5 fuerzas de la empresa Cobra Perú S.A. compuestas por Intensidad, entrada, productos, proveedores y clientes.

Tabla XVI. Análisis de las 5 Fuerzas

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS				
N °	FUERZA	VARIABLES	Evaluación	
			Intensidad	Amenaza
1	INTENSIDAD De la competencia	1 - Ritmo de crecimiento del sector 2 - Número y equilibrio entre competidores 3 - Barreras de salida y adaptabilidad	3 3 3	1 1 1
2	ENTRADA Nuevos productos	1 - Barreras de entrada 2 - Reacción de la competencia 3 - Facilidad instalación	3 3 3	1 1 1
3	PRODUCTOS Alternativos	1 - Mejor precio 2 - Mejor rendimiento o prestaciones 3 - Mejor diseño o imagen	3 3 3	1 1 1
4	PROVEEDORES Poder para negociar	1 - Número de proveedores alternativo 2 - Volumen compras de la empres 3 - Grado diferenciación del producto/servicio	3 3 3	1 1 1
5	CLIENTES Poder para negociar	1 - Número de clientes 2 - Facilidad cambio de proveedor/producto 3 - Grado diferenciación del producto/servicio	3 3 3	1 1 1

1.1.3 Política integral


Cobra Perú S.A. adopta un sistema integrado de gestión con la finalidad de poder prestar servicios a compañías de agua, gas, electricidad, energía minería, montajes e instalaciones electromecánicas, obras civiles y telecomunicaciones, por los que se establecer los siguientes compromisos:

- La constante búsqueda de la satisfacción de los clientes mediante el compromiso de la empresa con los usuarios y el cumplimiento de sus expectativas en torno a la calidad del producto/servicio, a fin de atender sus necesidades.
- Mejorar la seguridad, la satisfacción profesional e individual del personal que labora en la organización.
- Brindar una condición laboral segura y saludable para prevenir lesiones y el deterioro de la salud. Para ello, se desarrollan Programas de Salud Ocupacional y se promueve la participación de cada uno de los niveles de la empresa, con el propósito de generar un compromiso colectivo e individual.
- Cumplir con los requerimientos legales y otros requisitos aplicables que la empresa suscriba.
- Utilizar el principio básico de prevención de la contaminación atmosférica y de prevención de accidentes y enfermedades laborales, con el objeto de disminuir los riesgos y eliminar los peligros.
- Aplicar mejoras continuas en el Sistema Integrado de Gestión como si se tratase de herramientas básicas, para cumplir los objetivos y las metas establecidas.
- Asegurar que los empleados y sus representantes consulten y participen de manera activa en el Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente.
- La estrategia que la empresa debe asumir es comprometerse a emplear de forma eficiente la energía en sus actividades e instalaciones, para no dañar los recursos de la naturaleza, disminuir las emisiones en la atmósfera y ayudar a reducir los efectos provocados por el cambio climático.
- Aportar al desarrollo sostenible de la economía en conjunto con los trabajadores, sus familiares, la comunidad y la sociedad, a fin de optimizar y brindar una calidad de vida apropiada.
- Reforzar la competitividad a través del incremento de la rentabilidad y productividad

Tabla XVII. Objetivos estratégicos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS COBRA PERÚ S.A.		
Objetivos Estratégicos	Indicadores	Requisitos del cliente
Satisfacer al cliente mediante el cumplimiento de los requerimientos técnicos y plazos establecidos por medio de un seguimiento estricto de las actividades constructivas, sin dejar de lado los equipos, materiales y la mano de obra.	Satisfacción del cliente	Cumplimiento de Requisitos contractuales
	Producción	
Fomentar la seguridad en el trabajo y la calidad de vida , a través del desarrollo de programas de bienestar para el personal que tengan un impacto positivo en su calidad de vida a nivel familiar, con el propósito de reducir los casos de enfermedades y accidentes laborales.	Cumplimiento resolución, contratos	Bienestar de trabajadores
Cumplir con la normativa actual mediante la identificación de los requerimientos normativos y legales que puedan aplicarse a las actividades económicas realizadas por la compañía con relación a la salud, calidad, seguridad, medioambiente y demás, previo establecimiento de las acciones que garantizarán su cumplimiento.	Cumplimiento requisitos legales	Control Matriz legal SSL Matriz Calidad legal Matriz legal Ambiental
Optimizar la eficacia de los procesos organizacionales a través de la promoción de la mejora continua de los procesos considerando los aportes brindados por los colaboradores durante su participación.	Eficacia de los procesos y SIG	Certificación y mantenimiento del SIG
Proteger el medioambiente a través de la identificación de los componentes ambientales más importantes, además de valorar y establecer controles para reducir el impacto generado por las actividades empresariales e incrementar el uso de los residuos de demolición y construcción de las obras racionalizando el uso de los recursos naturales.	Consumo de energía	Control disposición de residuos generados por la operación
	Disposición de residuos aprovechables	
Crecimiento y rentabilidad de la empresa a través del establecimiento de una rentabilidad financiera que otorgue sostén a la compañía, que promueva el análisis y control de cada uno de los riesgos, e identifique y gestione las oportunidades en los procesos aplicados por la organización.	Rentabilidad	Cumplimiento de Requisitos contractuales
	Riesgos y oportunidades	

Fig. 17 Mapa de procesos Cobra Perú



1.2 Descripción de la entidad

Cobra Perú S.A. no solo se enfoca en los diferentes tipos de actividad económica ya señalados anteriormente porque el área donde se desarrolló el proyecto, para esta presentación de Trabajo de suficiencia profesional, fue en el área de comunicaciones, internamente llamado Delegación 9112 (nombre asignado por de la empresa). La actividad que desempeña es el diseño y construcción de las redes de comunicaciones con fibra óptica, para brindar servicio de conexión a internet a hogares y empresas.

Los recursos con los que cuenta la empresa son las siguiente:

- **Recursos humanos:** Son los encargados de velar el cumplimiento de funciones de los trabajadores de campo y del personal de gabinete. Está conformado por profesionales altamente calificados para desempeñar sus actividades en el área asignada, entre las cuales se encuentra el personal de campo profesional calificado para levantar información; el personal de gabinete, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros mecánico eléctricos, ingenieros industriales, administradores, técnicos industriales, diseñadores gráficos, estudiantes de tecnología que desarrollan el diseño y presupuesto de la obra; coordinadores con una experiencia no menor a 7 años y bachiller en el grado de tecnología como Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Industrial o una carrera técnica de comunicaciones.
- **Tecnología:** La empresa cuenta con equipos de medición de alta gama como los equipos Exfo MAX-730-C-SM1-EA., los cuales cumplen con los estándares de

instalación de calidad solicitados por los clientes, además de ello, tienen la capacidad de medir varios modos automatizados a nivel de expertos, que elimina la necesidad de configurar manualmente los parámetros o de analizar e interpretar múltiples seguimientos complejos del OTDR y están homologados a nivel nacional; equipos que miden con precisión la banda ancha.

- Equipos de cómputo: Computadoras de escritorio (30 unidades) y ordenadores portátiles (20 unidades), con procesadores Intel Core i7 10th-12th, AMD Ryzen 7.

1.2.1 Misión

Servir como promotores o contratistas a grandes y pequeños propietarios, clientes y/o organizaciones concesionarias a nivel nacional, con el fin de crear y operar infraestructuras industriales duraderas y competitivas con los mejores procesos, productos, equipos humanos y tecnologías.

1.2.2 Visión

Ser un referente a nivel nacional en torno a infraestructuras industriales, que brinda servicios de alta calidad a sus clientes mediante equipos locales que permitan la creación y la distribución de valores sociales, del medio ambiente y económicos en la sociedad.

1.2.3 Valores

Cultura de servicio sólida y fuerte para garantizar la construcción de relaciones de confianza y sólidas con la clientela a largo plazo.

Responsabilidad personal y espíritu emprendedor por parte de los trabajadores, gracias a un sistema personalizado de incentivos y una organización flexible.

Vocación por integrar e innovar la tecnología, y mantener la calidad, seguridad laboral, seguridad y protección medioambiental.

Voluntad y capacidad para formar equipo con todos los involucrados en el proyecto, a fin de que este sea exitoso.

1.2.4 Políticas

- Política de cumplimiento normativo y antisoborno.
- Política de fatiga y somnolencia.
- Política de negativa al trabajo.
- Política de alcohol y drogas.

1.2.5 Productos


Conexión de fibra óptica (G-pon) para brindar servicios de conexión de internet hasta 200Mb/s de velocidad, servicio de conexión a telefonía y conexión digital. Todos estos servicios mediante la instalación de un solo cable denominado cable de fibra óptica FTTH que traducido al español significa “fibra hasta tu casa”

las conexiones mediante FTTH, significa que la instalación del servicio está completamente garantizada. A diferencia de otras conexiones de fibra óptica, FFTH, es una conexión de fibra óptica de extremo a extremo, lo que significa que la conexión viene directa desde el proveedor hasta los abonados (consumidor final), es decir, que no hay interconexiones con otro tipo de cables en el trayecto que pudiera afectar la calidad de la conexión a internet, garantizando una conexión simétrica, segura y estable.

Los beneficios del que podrán gozar los abonados será una conexión a internet a una velocidad de carga y descarga de datos hasta 20 veces más rápida a diferencia de otros tipos de conexión, otro de los beneficios es la conexión simétrica, lo que significa que la velocidad de descarga es la misma de la velocidad de carga, que a diferencia de otras conexiones por lo general la velocidad de carga es más lenta que la velocidad de descarga. Adicionalmente, la conexión FTTH, reduce la emisión de señales radioeléctricos lo significa que sea casi imposible ser hackeado y los abonados puedan navegar a internet de una forma más segura.


1.2.6 Organigrama general de la organización

Fig. 18 Organigrama general Cobra Perú S.A.




1.2.7 Organigrama de la delegación de comunicaciones 91112

Fig. 19 Organigrama de la delegación de comunicaciones 91112



1.2.8 Organigrama del Proyecto Huawei

Fig. 20 Organigrama del Proyecto Huawei



- **Jefe de Proyecto:** Este rol fue asumido por mi persona, lo que significó desarrollar la planificación del proyecto, la ejecución y la monitorización de las acciones que constituyen el proyecto “Diseño y construcción de redes de comunicaciones FTTH en la Provincia de Barranca”, así como de las políticas

legales y su actualización. También se asumió la labor de supervisar el trabajo de campo para garantizar el desempeño de los trabajadores de manera adecuada y cumplir con los objetivos marcado por la empresa.

- **Departamento de SSOMA:** Personal responsable de monitorear y supervisar todas las actividades que involucren trabajo de altura y excavaciones, canalizaciones e instalaciones de poste, además de velar por el cumplimiento de las políticas de la organización tales como, la tolerancia cero, alcohol y drogas, stop work y soñolencia, Además, de velar el cumplimiento estricto plan de seguridad y salud ocupacional descrito e indicado por el código nacional del Perú.
- **Gestor de seguimiento de operaciones:** Personal de uno entre dos personas que tienen la función de velar el cumplimiento de las actividades indicadas por el supervisor.
- **Team supervisor de campo:** Personal responsable del cumplimiento de las asignaciones de tareas diarias que debe cumplir las cuadrillas de trabajo, sean propias o subcontratadas, así como recibir la información de los supervisores de campo.
- **Gestor de seguridad y calidad:** responsable del cumplimiento de estándar de seguridad y calidad de construcción de las obras por parte del cliente. Además de ellos, son los responsables de entregar todas las evidencias fotográficas e información de folio al departamento de SSOMA de empresa o de cara al cliente.
- **Área de certificaciones:** Conformado por profesionales expertos en el diseño de planos mediante el software AutoCAD y de crear entregables y las certificaciones de la obra según las partidas estipuladas con anterioridad. También son responsables de la evidencia de toda la construcción en la que se pueda constatar de manera operativa la construcción de la solicitud del cliente. Y los liquidadores de obra son los personales responsables de la cuantificación monetaria del valor de los planos y del costo de los metrados del plano elaborado.

1.3 Ubicación donde se desarrolló la experiencia

La sede central del Grupo Cobra se encuentra ubicado en Madrid – España Calle del Cardenal Marcelo Spínola 10,28016, la oficina del Grupo Cobra en Perú, está ubicada en: Cl. Amador Merino Reyna N°267 San Isidro, Lima teléfono: (+51) 14185110. Y las instalaciones del Grupo Cobra la Provincia de Barranca - Lima, está ubicado en la Urbanización Maranatha, Lote 7 y 8 Manzana A y en el lote 19 y 20 de la misma Urbanización y Manzana.


Fig. 21 Ubicación de planta y oficinas Cobra Perú S.A.



Fuente Google Earth

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de los planos LMBR002-F, Plano LMBR004-F, Plano LMBR007-F y Plano LMBR010-F. Designados para el desarrollo del proyecto de red telecomunicaciones FFTH de fibra óptica en la Provincia de Barranca.

Fig. 22 Ubicación del área donde se desarrolló el proyecto



Fuente Google Earth


1.4 Problemática (realidad problemática)

A nivel internacional:

La tecnología FTTH es una tecnología altamente avanzada usada para las telecomunicaciones, la cual permite que la transmisión de datos alcanzada con mayor rapidez al tener una velocidad de 2.4/1.8 Gb de llegada y salida; asimismo, es una tecnología que brinda un servicio de calidad a los usuarios de datos, voz y a aquellos que utilizan internet. Es un recurso efectivo no solo por su velocidad, sino también por la totalidad de la red canalizada de forma subterránea, que otorga una mayor facilidad para realizar reparaciones o mantenimientos futuros y sostenibles, y, sobre todo, que no daña el medioambiente. Esta tecnología es muy importante para cumplir el propósito del diseño establecido, pues permite que la fibra óptica llegue a las casas de los usuarios y que se alcance un mejor nivel de eficiencia a fin de cumplir con los objetivos de la política nacional en el campo de las telecomunicaciones, lo cual es logrado al aplicar las normas internacionales ITU vigentes y las normas técnicas y legales promulgadas por ARCOTEL y supervisadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP). [9]

La adopción de banda ancha de fibra se está acelerando en América Latina. Omdia pronostica que más del 50 % de las conexiones de banda ancha fija serán por fibra para 2026, lo cual es una tendencia impulsada por los dos países más grandes de la región. A pesar de las diferencias en la dinámica del mercado, Brasil y México han tenido un desempeño sólido en el mercado de banda ancha fija, especialmente, en la expansión de FTTH. Ambos países se encuentran entre los diez principales países del mundo medidos por adiciones netas de conexiones FTTH del 3.^{er} trimestre del 2020 al 3.^{er} trimestre de 2021. Brasil quedó solo detrás de China, con 6.7 millones de nuevas conexiones en el período, mientras que México ocupa el décimo lugar en este ranking mundial; es decir, hay un total de 1.6 millones de conexiones FTTH. [10]

Fig. 23 Top 10 de países con más adiciones de Red FTTH




Fuente: Omdia

A nivel nacional:

Para fines del 2024, el Perú debe tener, por lo menos, 4 millones de conexiones de Internet Fijo, de los cuales 1.6 millones pertenecerían a las conexiones con tecnología fibra óptica al hogar (FTTH). Esto sería posible gracias al escenario en el que se encontraría el país, pues se establecerían medidas regulatorias para lograr una mejor dinámica competitiva en el mercado; así también, el aumento de nuevas ofertas tecnológicas y el ingreso de nuevos proveedores del servicio permitirían una mejor conexión, según lo informado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). [11]

Fig. 24 100% de crecimiento en número de conexiones FTTH




Fuente: Osiptel

Por otra parte, durante el transcurso del 2021, se observó que el mercado de telecomunicaciones tuvo una dinámica intensa debido al establecimiento de nuevas compañías centradas en proporcionar el servicio de Internet fijo con tecnología FTTH.

Por otro lado, en el 2021, se observó una dinámica intensa en el mercado de las telecomunicaciones gracias a la incursión de nuevas empresas que brindan el servicio de Internet fijo con tecnología FTTH. Al respecto, algunos autores como Quiso, puntualizaron que Telefónica tiene el 60 % de participación en este mercado; asimismo, las empresas América Móvil, WI-NET y WOW mostraron un crecimiento al promocionar Internet fijo alámbrico por fibra óptica. [11]

Fig. 25 Telefónica del Perú y Win-net con mayor número de conexiones FTTH




Fuente: Osiptel

La empresa peruana WIN encabeza la lista sobre la cantidad de conexiones de fibra óptica ofrecidas en Lima y Callao porque tiene una participación del 44 %, lo cual la convierte en la segunda marca a nivel nacional con una mayor participación (25.2 %).

La tecnología FTTH tuvo un incremento sostenido en el último lustro, pues en el 2021 acumuló una tasa de crecimiento de 178 %, que equivale a 875 187 conexiones hogar, de acuerdo con Osiptel. [11]

Fig. 26 Evolución de conexiones de fibra óptica



Fuente: Osipitel

De acuerdo con la herramienta PUNKU, la empresa Telefónica fue no pudo mantener el primer puesto durante los tres últimos meses del 2021 en Lima y Callao, ya que fue superado por Óptica Technologies (Optical Networks) y Wi-net (Win), entre los cuales el primero se posicionó en el primer lugar durante junio del 2022. [12]

Fig. 27 Participación de empresas operadora en el mercado de internet fijo con fibra óptica a nivel nacional



Fuente: Osipitel

En la provincia de Barranca, no había ninguna conexión de internet de alta velocidad. Las conexiones actuales no eran tan buenas con la operadora Movistar y las demás operadoras no tenían fibra óptica, por lo que existía la necesidad de establecer una conexión mediante fibra óptica. [12]

Antes de iniciar el proyecto en la provincia de Barranca no existía una conexión a internet de fibra óptica, las existentes eran las tradicionales como las conexiones por HFC de la operadora movistar y otros operadores de la zona, Huawei un constructor de redes y comunicaciones que brinda el servicio a claro (claro el operador que vende el servicio a los abonados). Realizando su estudio de mercado se planteó construir la red de telecomunicaciones, vio que había un buen potencial de mercado y que sería rentable económicamente, además de beneficiar a muchas familias y empresas a contar con una conexión a internet de alta velocidad con una suscripción inferior a los actuales operadores de conexión en ese entonces.

1.5 Justificación

La implementación de una red de telecomunicaciones en base a FTTH, con la tecnología G-pon en la provincia de Barranca, ayudara a muchos morados al tener acceso a conexión a internet de alta velocidad a bajo costo y desde un solo cable de fibra óptica poder acceder a los servicios de conexión a internet, telefonía y conexión a tv digital. Esto permitirá a estar a la vanguardia con otras ciudades en tener acceso a este tipo de conexión. A nivel rentabilidad los resultados de los estudios de factibilidad económica fueron positivos para la empresa Huawei Perú. Por lo que se dio marcha el proyecto.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

- Diseñar y construir la red de telecomunicaciones FTTH de fibra óptica con tecnología G-pon en la provincia de Barranca.

1.6.2 Objetivos específicos

- Levantar información del catastro para determinar los sectores de trabajo de la planta FTTH.
- Dibujar los planos y rutas en programas como AutoCAD y KMZ.
- Determinar la ejecución del proyecto por Administración directa o subcontratación.
- Elaborar un plan de trabajo del proyecto y determinar la ruta crítica en el Software Project u otro programa.
- Realizar las actividades de instalación de las estructuras de concreto (Postes de 9m u 11m)
- Realizar los tendidos de los cables de fibra óptica, siguiendo el procedimiento de instalación.
- Realizar las pruebas IOLM, las mediciones microscópicas de fibra óptica y pruebas bidireccionales.
- Presentar y entregar el proyecto a la empresa Huawei Perú

1.7 Actividad

Como primera instancia se analiza y se evalúa el proyecto, después de ellos se hace la asignación de a los personales necesarios y de esta manera evaluar la viabilidad del proyecto, si se puede desarrollar con todos los requisitos exigidos por el cliente para luego analizar el costo beneficio.

La elaboración del proyecto se desarrollará con todas las especificaciones y requerimientos. Para luego desarrollar la planificación de los flujos de trabajo, la planeación de la ejecución de obras, elaborar el cronograma del proyecto.

CAPITULO II: TRAYECTORIA PROFESIONAL

DENNIS JUNIOR UNTON SONCCO

Formación académica: Universidad Nacional San Luis Gonzaga

Grado: Bachiller en Ingeniería Electrónica



Perfil profesional:

El Autor es graduado de Ingeniería Electrónica cuenta con sólida experiencia en Gestión de proyectos, operaciones e implementación de servicios, con conocimientos técnicos, manejo de tecnologías, con experiencia en redes de transporte, radios, sistema de microondas, Planta Interna y externa.

Experiencia laboral:

EMPRESA: COBRA PERÚ

Puesto: Jefe de proyecto y Analista de licitaciones.

Fecha: agosto 2020 - Actualidad

Responsabilidad de puesto asumidas por el autor:

- El autor fue el responsable de la dirección en la conciliación de observaciones con el cliente PRONATEL Elaborando planes de optimización de enlaces de FO y documentaciones entregables
- El autor fue responsable del armado de las ofertas técnicas y económicas realizando el correcto análisis de factibilidad del proyecto y estudio de mercado con las subcontratistas.

Logros que el autor de este trabajo tuvo:

- logró captar a Óptical Network, que es empresa constructora de OBI para la zona Norte del país, realizando un proyecto de 450k soles.
 - Logró implementar una nueva área de Centro control de averías para un nuevo cliente ATP.
 - Se ganó el contrato de lectura de medidores en energía eléctrica (ENOSA) para la delegación de servicios auxiliares.
 - Se logró cerrar proyectos por completo: El proyecto GILAT para las zonas de Cusco, Ayacucho, Huancavelica.
-

EMPRESA :COBRA PERÚ

Puesto: Jefe de proyecto y servicios

Fecha: agosto 2018 – marzo 2020

Responsabilidad de puesto asumido por el autor:

- El autor fue responsable de la dirección de servicios de comunicaciones empresariales con accesos inalámbricos para instalación y mantenimiento.
- El autor fue responsable de la Dirección y control de ejecución de Obras FTTX a nivel nacional.

Logros que tuvo el autor de este trabajo de suficiencia profesional.

- El autor logró gestionar el aseguramiento de instalaciones de servicios clientes B2B de Telefónica del Perú con un cumplimiento mayor al 95% de lo establecido.
- El autor dentro del área interna logró incrementar la producción esperada hasta 5 veces, manteniéndonos factor gasto/producción del 68%, logrando obtener márgenes netos de 18.8%. Habilitación de centros de operaciones en provincia
- El autor implementó el área de diseño de proyectos. Se establecieron flujos de trabajo disminuyendo así un 15% en costos por adquisición de material innecesario

EMPRESA :COBRA PERU

Puesto: Supervisor de obra

Fecha: marzo 2018 – Julio 2018

Responsabilidades asumidas por el autor en su puesto:

- El autor fue responsable de organizar personal técnico en tareas diaria, cumpliendo los calendarios de entrega y direccionando in situ la ejecución de trabajos.
- El autor desarrolló documentos, mejora de procesos en la supervisión, control de materiales y elaborar reportes semanales.

Proyectos realizados por el autor:

- FTTH Tarapoto, FTTH Jaén, Enlaces Entel en la ciudad de Jaén

Logros del autor:

- El autor logró reducir los tiempos de entrega ofrecidos a nuestro cliente. Para ello se ejecutó el crashing en el proyecto sin afectar el costo presupuesto, en casi 20 días.

EMPRESA COBRA PERÚ

Puesto: Ingeniero de campo

Fecha: marzo 2017 – febrero 2018

Responsabilidades asumidas por el autor en su puesto:

- Ejecución e Implementación de nuevas metodologías de trabajo del personal operativo y administrativo.
- Estuvo a cargo de la supervisión de personal técnico.
- Asistencia directa a jefatura de obra en el desarrollo de plan de mejora de tiempos y cumplimientos de KPIs.

Logros:

- El autor presentó un plan para controlar los tiempos del personal técnicos, rescatadas en campo durante 3 meses de supervisión.
 - Implementó un programa piloto de inspectores. Muestra de 340 técnicos en campo, logrando así una mejora en tiempo de ejecución del 20%
-

Habilidades y cualificaciones técnicas del autor:

- Planificación y dirección de equipos de trabajos en proyectos.
- Supervisión de Obras en Campo.
- Cursos de Especialista en Fibra Óptica.
- Dirección de proyectos de planta interna y externa – FTTX.
- Manejo de tecnologías redes Celulares 2G/4G
- Conocimiento en líneas de transmisión, radioenlaces, sistemas de microondas, comunicaciones móviles.

CAPITULO III: APLICACIÓN PROFESIONAL

3.1 Desarrollo de la experiencia

En el 2018, la empresa Cobra Perú S.A recibió una invitación a ejecutar un proyecto mediante una licitación, junto a otras empresas constructoras, del cual fui parte del equipo representa de Cobra Perú junto a la delegación y equipo técnico. En el work shop de la licitación se explicó acerca del proyecto y de que trataba. Después de haber finalizado la reunión, se tuvo una reunión interna con todo el equipo técnico, así como el gerente de la empresa para debatir la factibilidad y la rentabilidad del proyecto, donde se hizo las revisiones correspondientes y el análisis. Se concluyó que sí se podía desarrollar el proyecto y se dio a conocer al gerente de la empresa los puntos a favor y en contra, quien, finalmente, después de evaluarlo decidió aceptar el proyecto. El siguiente paso fue que el área comercial de la empresa enviara un e-mail al cliente Huawei Perú aceptando sus condiciones (comerciales, pago en 120 días, carta de fianza, certificados, entre otros) para desarrollar el proyecto. Días posteriores se recibió un e-mail de Huawei con el contrato de la parte legal, para el cual, la parte jurídica de la empresa realizó las revisiones correspondientes y dio conformidad del contrato; posterior a ello, Huawei mandó el contrato físico para realizar las firmas legales por parte de la gerencia y el área administrativa en representación de la casa matriz de España. Se tuvo un plazo de 15 a 20 días para realizar la planeación de la organización de los recursos humanos, recursos tecnológicos, responsables de área, capacitación de personal, etc., los que se iba a necesitar para ejecutar el proyecto. Además, se recibió capacitación por parte de Huawei. Una vez recibida la aprobación de Huawei de la parte técnica, SSOMA, documentación, entre otros, se asignaron los planos para empezar la construcción. Se comenzó a diseñar planos pequeños y, luego, los planos grandes (como se describe en el capítulo III), para el cual se necesitó de mayor personal técnico; por ende, se contrató y capacitó a más personal. Finalmente, se logró el objetivo del proyecto Huawei cumpliendo con los tiempos programados, los requisitos técnicos, la calidad, los estándares de construcción y la entrega a tiempo.

La actividad profesional desempeñada fue en el cargo de jefe de proyecto, el cual consiste en analizar, planificar y controlar el proyecto, previo a ello se cuenta con un equipo de trabajo de planificación que pueda evaluar la factibilidad de poder realizar el trabajo con todos los requerimientos técnicos que tenga y el tiempo planificado, además de ello realizar un análisis de rentabilidad, si es conveniente por tomar el proyecto finalmente para hacer el estudio de costo. La participación en el proyecto es integral, desde la planificación, la elaboración de los flujos de trabajo, la planeación de la ejecución de obras, elaborar el cronograma del proyecto, de realizar los pagos a los contratistas y de cobrar.

El propósito del puesto fue de velar el cumplimiento del proyecto cumplir con el cronograma de trabajo indicado por el cliente, hacer la entrega en las fechas pactadas con el

cliente y realizar todos los trabajos planificados, cumpliendo con las normas técnicas y los parámetros de diseño y construcción de redes de telecomunicaciones Fiber to the house (FTTH) y los estándares de calidad. Los retos en el proyecto fue la oposición de los moradores quienes se oponían al proyecto, quienes pensaban que esto les podría causar enfermedades como cáncer, que se les iba a dañar sus veredas y las pistas y que luego no iban ser reparadas, y otros criterios más. Por lo cual se buscó un mediador de la zona en particular un morador que conozca a las personas de ese sector con un perfil de elocuencia y poder de convencimiento además tenía que tener experiencia en el dialogo y tramites en gestiones municipales, el cual nos ayudó bastante para agilizar el proyecto, conversó con los moradores, les explicó que este proyecto iba traer benéficos para todos ellos, que no genera cáncer o enfermedades de ningún estilo, además de ello les hizo entender que se les iba a reparar las veredas, jardines y pistas después de hacer la instalación de los postes. Por otro lado, si son abonados con la conexión a internet se les iba a dar un descuento por los tres primeros meses. Finalmente se logró convencer a los moradores de los cuatro sectores donde se iba hacer la construcción y se prosiguió con la obra. También se tuvo otro reto y no menos significativo en la gestión de permisos con la municipalidad, se nos dió dos meses para llevar a cabo todo el proyecto, pero tuvimos retrasos por temas logísticos de que no contabamos con el material para empezar el proyecto y se solicitó ampliar los plazos que al inicio se nos negó y tras múltiples gestiones se nos amplió los permisos y finalmente concluimos con la obra.

Los resultados concretos fueron de que se cumplió con el diseño y la construcción de la red de telecomunicación, se dio cobertura a los cuatro sectores conforme al plan del proyecto y se hizo la entrega al cliente del proyecto todo conforme a lo planificación y cumpliendo con los estándares de calidad.

3.2 Aplicación de la experiencia profesional

3.2.1 Proyecto Huawei: Diseño y construcción de red de telecomunicaciones en la provincia de Barranca.

Una vez aprobado y puesto en marcha el proyecto por parte de la gerencia, se planteó como objetivo diseñar el plan de proyecto, en el cual se consideraron las etapas y las fases de aplicación para construir el proyecto en su totalidad.

3.2.1.1 Actividad de desarrollo del proyecto Huawei

Levantamiento de información del Catastro, Consiste en realizar un recorrido de la zona para determinar la cantidad de clientes potenciales que puedan adquirir el servicio, así como las rutas posibles del cableado externo, la instalación de postes necesarios, el análisis de los postes existentes y su estado físico, las interferencias de desniveles, el análisis del tipo de

viviendas de la zona, condominios, edificios, departamentos, centros comerciales, etc. y, de esta manera, determinar los *Home pass* (HHPP) que tendrán los edificios, los HHPP también se pueden entender como puntos de conexión para posibles clientes.

- Diseño del cableado primario y secundario.
- Trámite de gestión de licencias municipales.

3.2.1.2 Recepción de información del cliente (input)

Se recibe la información de la zona delimitada en un archivo KMZ por Huawei, con la finalidad de catastrarla para definir la cantidad de planos. Por lo general, la medida de los planos es de 500 HHPP, la cual dependerá de la solicitud de Huawei; es decir, si la zona delimitada es ampliada por ellos mismo o se descarta la idea.

3.2.1.3 Determinación de recursos necesarios para el proyecto

3.2.1.3.1 Personal técnico:

Los personales técnicos deberán contar con todos los EPPs necesarios, seguros de salud, exámenes médicos, herramientas, etc. De acuerdo con el marco normativo de la ley 29783.

- Técnico especialista en levantamiento de información de Catastro.
- Técnico especialista en diseño y construcción de planta.
- Técnico especialista en implementación de diseño.
- Técnico especialista y experiencia en monitoreo y entregables.

3.2.1.3.2 Equipos y licencias:

- Computadoras de escritorio (Procesador Intel Core i7 10th en adelante, y tarjeta de video dedicada de 4Gb en adelante)
- Computadoras portátiles (Intel Core i7 10th en adelante, procesador grafico dedicada Nvidia RTX 350 en adelante)
- Cámaras fotográficas con 10mpx de resolución en adelante.
- USB portátiles 32 Gb en adelante.
- GPS satelital

- Celulares, 3G/4G en adelante con RAM de 4Gb y Cámara de 13mpx en adelante.
- Licencia para el uso del software AutoCAD.
- Licencia para el uso de programas de Microsoft.
- Licencia para el uso de Office.
- Licencia para el uso de Google Earth

3.2.1.3.3 Equipos y Materiales:

- Herramientas básicas de trabajo (caja destornilladores estrella y plana y de diferentes medidas, Alicates de punta y presión, martillos de diferentes tipos de tamaño, etc.)
- Herramientas mecánicas (taladros, rotomartillos, porta escaleras, poleas, porta bobinas)
- Vehículos equipados con escaleras de 28 pasos.
- Botiquines de primeros auxilios equipados.
- Conos de seguridad de 0.90 cm de altura
- EPPS (Casco, lentes, guantes, botas, chalecos, detectores de gases, cuerdas de aseguramiento)
- Sistemas anticaídas con resorte.
- Uniformes de trabajo, homologados.
- Equipos de medición EXFO 730 C homologados.
- Credenciales de autorización por Cobra Perú S.A
- Máquina de empalme o maquina fusionadora.

3.2.1.4 Análisis de información de Catastro

Se validó la información de la cantidad de HHPP proporcionada por el cliente, mediante el estudio de campo con el fin de comprobar la información y evaluar la cantidad de real que puedan diseñarse en el momento, considerando la cantidad de personas que habitan en la zona, grupos familiares, cantidad de departamentos y condominios. Los resultados obtenidos del catastro determinaron cuatro zonas de cobertura: Plano LMBR002-F, Plano LMBR004-F, Plano LMBR007-F y Plano LMBR010-F.

Finalmente, el área de construcción dirigido por Huawei, determinan los planos y la construcción final de la siguiente manera.

Diseño: Plano supuesto por Huawei

FDT: Plano planteado por el gabinete después de realizar el levantamiento de información por los técnicos de campo.

AS-Built: Cantidad de HP construida finalmente.

HPs: Cantidad de puntos de conexión para posibles clientes

HHPP: Cantidad de puntos de conexión para posibles clientes

Tabla XVIII. Catastro plano LMBR002-F

HPs FDT			
HP FOT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
511	399	112	417
Cantidad de edificios	0	18	
HPs DISEÑO			
HP DISEÑO	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
256	256	0	0
Cantidad de edificios	0	0	
HPs AS-BUILT			
HP FDT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
462	462	0	49
Cantidad de edificios	0	0	

RESULTADO: la cantidad estimada por el área de diseño fue de 256 HHPP, realizado el estudio de campo por el gabinete de catastro se estimó tener 511 HHPP, siendo 399 HHPP para casas y edificios pequeños y 112 HP para edificios grandes. Al finalizar el proyecto se concretó 462 HHPP, de los cuales la mayoría son casas y edificios pequeños, sin embargo, se desestimó 49 HHPP por factores de accesibilidad o alguna restricción de construcción.

Tabla XIX. Catastro Plano LMBR004-F

HPs FDT			
HP FOT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
513	463	50	475
Cantidad de edificios	0	12	
HPs DISEÑO			
HP DISEÑO	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
256	256	0	0
Cantidad de edificios	0	0	
HPs AS-BUILT			
HP FDT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
511	511	0	0
Cantidad de edificios	12	0	

RESULTADO: La cantidad estimada por el área de diseño fue de 256 HHPP, realizado el estudio de campo por el gabinete de catastro se estimó tener 513 HHPP, siendo 463 HHPP para casas y edificios pequeños y 50 HHPP para edificios grandes. Al finalizar el proyecto se concretó 511 HHPP, de los cuales la mayoría son casas y edificios pequeños.

Tabla XX. Catastro Plano LMBR007-F

HPs FDT			
HP FOT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
502	480	21	487
Cantidad de edificios	0	7	
HPs DISEÑO			
HP DISEÑO	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
256	256	0	0
Cantidad de edificios	0	0	
HPs AS-BUILT			
HP FDT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
502	486	0	16
Cantidad de edificios	7	0	

RESULTADO: la cantidad estimada por el área de diseño fue de 256 HHPP, realizado el estudio de campo por el gabinete de catastro se

estimó tener 502 HHPP, siendo 480 HHPP para casas y edificios pequeños y 21 HHPP para edificios grandes. Al finalizar el proyecto se concretó 486 HHPP, de los cuales la mayoría son casas y edificios pequeños, sin embargo, se desestimó 16 HHPP por factores de accesibilidad o alguna restricción de construcción.

Tabla XXI. Catastro Plano LMBR010-F

HPs FDT			
HP FOT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
498	493	5	496
Cantidad de edificios	0	3	
HPs DISEÑO			
HP DISEÑO	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
256	256	0	0
Cantidad de edificios	0	0	
HPs AS-BUILT			
HP FDT	HP FAT A CASA Y A EDIFICIO ≤ 9 HP	HP A EDIFICIO ≥ 9	HP NO CONSTRUIDOS
485	485	0	13
Cantidad de edificios	3	0	

RESULTADO: La cantidad estimada por el área de diseño fue de 256 HHPP, realizado el estudio de campo por el gabinete de catastro se estimó tener 498 HHPP, siendo 493 HHPP para casas y edificios pequeños y 5 HHPP para edificios grandes. Al finalizar el proyecto se concretó 485 HHPP, de los cuales la mayoría son casas y edificios pequeños, sin embargo, se desestimó 13 HHPP por factores de accesibilidad o alguna restricción de construcción.

3.2.1.5 Diseño y construcción de red de telecomunicaciones FTTH (plano LMBR002-F)

Para el plano LMBR002-F, se instalaron en total 48 postes (ver anexo 01), 32 cajas FAT, 3 cajas HUB. Además, se muestra el listado de postes eléctricos para usar en alquiler, listado de equipos pasivos, el modelo esquemático de la instalación de los postes, el diseño final de la construcción de red de telecomunicaciones G-pon y el plano de ubicación de los postes, como la conexión de cobertura a los posibles abonados.

Tabla XXII. Listado de postes Eléctricos en Alquiler del Plano LMBR002-F

Ítem	Plano	Distrito	Tipo de vía	Nombre de vía	N° Lote	Propietario de Poste
P1	LMBR002-F	BARRANCA	CA.	CARLOS SAYAN	FRENTE LT. N° 278	EDEL
P2	LMBR002-F	BARRANCA	CA.	CARLOS SAYAN	FRENTE LT. N° 244	EDEL

Tabla XXIII. Lista de equipos pasivos del PLANO LMBR002-F

PLANO	PROVINCIA	DISTRITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CABLE 24FO AREO	534 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	RESERVAS	90 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 05MTS	5 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 50MTS	3 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 80MTS	4 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 100MTS	3 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 150MTS	12 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 250MTS	2 Mts
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	FAT EVEN	7 Und
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	FAT UNEVEN	22 Und
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	HUB BOX	3 Und
LMBR002-F	LIMA	BARRANCA	CIERRE DE EMPALME	1 Und

Fig. 28 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR002-F




Fig. 29 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH | plano LMBR002-F





Fig. 30 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR002-F



3.2.1.6 Diseño y construcción de red de telecomunicaciones FTTH (plano LMBR004-F)

Para el plano LMBR004-F, se instalaron en total 55 postes (ver anexo 01), 32 cajas FAT, 3 cajas HUB. Además, se muestra el listado de postes eléctricos para usar en alquiler, listado de equipos pasivos, el modelo esquemático de la instalación de los postes, el diseño final de la construcción de red de telecomunicaciones G-pon y el plano de ubicación de los postes, como la conexión de cobertura a los posibles abonados.

Tabla XXIV. Listado de postes Eléctricos en alquiler del plano LMBR004-F

Ítem	Plano	Distrito	Tipo de vía	Nombre de vía	N° Lote	Propietario de Poste
P1	LMBR004-F	BARRANCA	JR.	BERENICE DAVILA	405	EDEL
P2	LMBR004-F	BARRANCA	CA.	SAENZ PEÑA NORTE	336	EDEL
P3	LMBR004-F	BARRANCA	PSJE.	SAN FELIPE	149	EDEL
P4	LMBR004-F	BARRANCA	CA	SAN MARTIN	210	EDEL
P5	LMBR004-F	BARRANCA	PSAJE.	ANCASH	139	EDEL
P6	LMBR004-F	BARRANCA	PSAJE.	ANCASH	123	EDEL

Tabla XXV. Lista de Equipos Pasivos Planos LMBR004-F

PLANO	PROVINCIA	DISTRITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CABLE 24FO AREO	570 mts
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	RESERVAS	90 mts
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 05MTS	1 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 50MTS	10 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 80MTS	7 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 100MTS	8 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 150MTS	4 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 250MTS	2 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	FAT EVEN	8 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	FAT UNEVEN	24 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	HUB BOX	3 und
LMBR004-F	LIMA	BARRANCA	CIERRE DE EMPALME	1 und

Fig. 31 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR004-F




Fig. 32 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH | plano LMBR004-F





Fig. 33 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR004-F



3.2.1.7 Diseño y construcción de red de telecomunicaciones FTTH (plano

LMBR007-F)

Para el plano LMBR007-F, se instalaron en total 70 postes (ver anexo 01), 32 cajas FAT, 3 cajas HUB. Además, se muestra el listado de postes eléctricos para usar en alquiler, listado de equipos pasivos, el modelo esquemático de la instalación de los postes, el diseño final de la construcción de red de telecomunicaciones G-pon y el plano de ubicación de los postes, como la conexión de cobertura a los posibles abonados.

Tabla XXVI. Listado de postes eléctricos en alquiler plano LMBR007-F

Ítem	Plano	Distrito	Tipo de vía	Nombre de vía	N° Lote	Propietario de Poste
P1	LMBR007	BARRANCA	JR.	SOCABAYA	2	EDEL
P2	LMBR007	BARRANCA	CA.	JORGE CHAVEZ	23	EDEL

Tabla XXVII. Lista de equipos pasivos plano LMBR007-F

PLANO	PROVINCIA	DISTRITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE 96FO AREO	326 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	RESERVAS	60 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE 24FO AREO	351 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	RESERVAS	90 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 05MTS	2 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 50MTS	8 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 80MTS	7 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 100MTS	6 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 150MTS	7 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 250MTS	1 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	FAT EVEN	7 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	FAT UNEVEN	24 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	HUB BOX	3 mts
LMBR007-F	LIMA	BARRANCA	CIERRE DE EMPALME	1 mts

Fig. 34 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR007-F




Fig. 35 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH | plano LMBR007-F





Fig. 36 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR007-F



3.2.1.8 Diseño y construcción de red de telecomunicaciones FTTH (plano LMBR010-F)

Para el plano LMBR010-F, se instalaron en total 88 postes (ver anexo 01), 32 cajas FAT, 3 cajas HUB. Además, se muestra el listado de postes eléctricos para usar en alquiler, listado de equipos pasivos, el modelo esquemático de la instalación de los postes, el diseño final de la construcción de red de telecomunicaciones G-pon y el plano de ubicación de los postes, como la conexión de cobertura a los posibles abonados.

Tabla XXVIII. Listado de Postes Eléctricos en Alquiler Plano LMBR010-F

Ítem	Plano	Distrito	Tipo de vía	Nombre de vía	N° Lote	Propietario de Poste
P1	LMBR010	BARRANCA	CA.	LOS PINOS	22	EDEL
P2	LMBR010	BARRANCA	CA.	LOS PINOS	23	EDEL
P3	LMBR010	BARRANCA	JR.	MARISCA ANDRES	24	EDEL
P4	LMBR010	BARRANCA	CA.	JORGE CHAVEZ	10	EDEL
P5	LMBR010	BARRANCA	JR.	LAURIAMA (CRUCE JORGE CHAVEZ)	534	EDEL

Tabla XXIX. Lista de Equipos Pasivos Plano LMBR010-F

PLANO	PROVINCIA	DISTRITO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE 96FO AREO	680 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	RESERVAS	60 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE 24FO AREO	570 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	RESERVAS	90 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 05MTS	1 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 50MTS	5 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 80MTS	10 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 100MTS	6 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 150MTS	6 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CABLE PRECONECTORIZADO 1H 250MTS	3 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	FAT EVEN	6 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	FAT UNEVEN	21 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	HUB BOX	3 mts
LMBR010-F	LIMA	BARRANCA	CIERRE DE EMPALME	1 mts

Fig. 37 Modelo esquemático de la instalación de postes plano LMBR010-F




Fig. 38 Diseño de red de telecomunicaciones FTTH | plano LMBR010-F





Fig. 39 Ubicación de zonas de cobertura plano LMBR010-F



3.2.2 Presupuesto de proyecto


En la siguiente tabla se muestra el resumen del presupuesto del proyecto, como los presupuestos preliminares, el presupuesto de material, el presupuesto de mano de obra y el presupuesto de transporte de materiales y construcción.

Tabla XXX. Presupuesto de Proyecto

PRESUPUESTO DE PROYECTO HUAWEI				
N°01	PRELIMINARES	Und.	ant.	Costo unitario
1.1	Levantamiento de información	Plano	4	S/ 1,500.00
1.2	Diseño del servicio y construcción	Plano	4	S/ 2,000.00
1.3	Licencias y permisos determinados	Plano	4	S/ 1,500.00
1.4	plan de Instructivos de Instalación y dossier de entrega	Plano	4	S/ 1,000.00
N°02	MATERIALES	Und.	Cant.	Costo unitario
2.1	Suministro de Postes de concreto de 9 y 11 metros	Plano	4	S/ 18,000.00
2.2	Suministro de ferretería para cable FO y/o pre-conectorizado	Plano	4	S/ 15,000.00
2.3	Suministro de equipos Activos y pasivos de comunicaciones	Plano	4	S/ 32,000.00
N°03	MANO DE OBRA	Und.	Cant.	Costo unitario
3.1	Personal directo de control y seguimiento de proyecto.	Plano	4	S/ 17,500.00
3.2	Subcontratación del proyecto por precio unitario todo incluido	Plano	4	S/ 30,000.00
N°04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y CONSTRUCCION	Und.	Cant.	Costo unitario
4.1	Transporte de material y personal a zona de trabajo	Plano	4	S/ 8,000.00
		Sub total		S/506,000.00
		IGV (18%)		S/ 91,080.00
		TOTAL		S/ 597,080.00


3.2.3 Diagrama de flujo del proyecto

Fig. 40 Diagrama de flujo del proyecto Huawei



3.2.4 Cronograma de trabajo de proyecto Huawei

Fig. 41 Cronograma de trabajo de proyecto Huawei



3.2.5 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR002-F)

3.2.5.1 Resultados de prueba iOLM (plano LMBR002-F)

Fig. 42 Informe de prueba IOLM (plano LMBR002-F)




Tabla XXXI. Resultados de Prueba de Prueba IOLM - Plano LMBR002-F

RESULTADO FIBER TEST: iOLM – LMBR002-F (Prueba de pérdida de enlace generados por empalmes ópticos)						
Nº	SERIE DE CAJA	Longitud de onda (nm)				Longitud de tramo
		1310		1550		
		Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	
1	1206188	17.392	60.34	16.934	58.10	3.5112 km
2	1270886	17.318	55.35	16.561	58.06	3.5443 km
3	1206188	17.698	61.57	16.793	58.15	3.5113 km
4	1206188	16.625	60.60	16.114	62.37	3.1805 km
5	1206188	17.231	63.29	16.720	61.11	3.5316 km
6	1206188	17.133	58.81	16.142	61.78	3.4653 km
7	1206188	17.445	58.91	16.573	60.71	3.5191 km
8	1206188	18.037	56.02	17.087	57.74	3.5192 km

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas iOLM para el plano LMBR002-F, la longitud de onda 1310 y 1550 con respecto a la perdida de tramo y prueba de reflectancia de las ultimas cajas FAT dieron como resultado estar dentro de los umbrales máximo permitidos, los cuales fueron aprobaron con éxito.

3.2.5.2 Resultados de prueba microscópica de entrada y salida de cajas FATs y HUBs (plano LMBR002-F)

Fig. 43 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR002-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2 ✔ Correcto

Información general

Nombre de archivo:	FAT 01 IN exam2	Fecha de inspección:	20/12/2019 11:44:15 a.m.
Versión del análisis:	1.0.5.0	Fecha de análisis:	20/12/2019 11:44:17 a.m.
ID de trabajo:	FTTH BARRANCA PLAN002	Cliente:	HUAWEI
Empresa:	R&L SOLUTIONS E.I.R.L.	Mazo:	
Comentarios:			

Ubicaciones

	A	B
Operario	LEO CORREA	JAMES RIMACHE
N° serie plataforma	1270886	

Información de FIP

Info.	Value
Modelo	FIP-430B
Número de serie	1204906
Versión del firmware	2.12.0.95

Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
FAT 32 OUT	FAT 311			

Parámetros de prueba

Configuración:	IEC SM SF UPC ORL ≥ 45 dB (61300-3-35, 1.0) (Estándar)	Diámetro del recubrimiento:	125 µm
Tipo de conector:	Fibra óptica	Tipo de pulido:	Contacto físico por ultrasonido
Tipo de fibra:	Monomodo	Modo de análisis:	Plano exterior
Nivel de enfriamiento:	Bueno		

Imagen(es)






Imagen EXFO Superposición EXFO

Resultados

Zonas	Díam. de zonas (µm)	Rayaduras		Defectos	
		Criterios (µm)	Umbral	Criterios (µm)	Umbral
A. Nícteo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	0	0 ≤ tamaño < ∞	0
B. Rascamiento	25 - 120	0 ≤ tamaño < 3 3 ≤ tamaño < ∞	Cua 0	0 ≤ tamaño < 2 2 ≤ tamaño < 5 5 ≤ tamaño < ∞	Cua 3 0
C. Adhesivo	120 - 180	---	---	---	---
D. Contorno	180 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0 ≤ tamaño < 10 10 ≤ tamaño < ∞	Cua 0

Fig. 44 Informe de análisis microscópica de salida de cajas FATs (plano LMBR002-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2 ✔ Correcto

Información general

Nombre de archivo:	FAT 01 OUT exam2	Fecha de inspección:	20/12/2019 11:45:38 a.m.
Versión del análisis:	1.0.5.0	Fecha de análisis:	20/12/2019 11:45:40 a.m.
ID de trabajo:	FTTH BARRANCA PLAN002	Cliente:	HUAWEI
Empresa:	R&L SOLUTIONS E.I.R.L.	Mazo:	
Comentarios:			

Ubicaciones

	A	B
Operario	LEO CORREA	JAMES RIMACHE
N° serie plataforma	1270886	

Información de FIP

Info.	Value
Modelo	FIP-430B
Número de serie	1204906
Versión del firmware	2.12.0.95

Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
FAT 32 OUT	FAT 311			

Parámetros de prueba

Configuración:	IEC SM SF UPC ORL ≥ 45 dB (61300-3-35, 1.0) (Estándar)	Diámetro del recubrimiento:	125 µm
Tipo de conector:	Fibra óptica	Tipo de pulido:	Contacto físico por ultrasonido
Tipo de fibra:	Monomodo	Modo de análisis:	Plano exterior
Nivel de enfriamiento:	Bueno		

Imagen(es)






Imagen EXFO Superposición EXFO

Resultados

Zonas	Díam. de zonas (µm)	Rayaduras		Defectos	
		Criterios (µm)	Umbral	Criterios (µm)	Umbral
A. Nícteo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	0	0 ≤ tamaño < ∞	0
B. Rascamiento	25 - 120	0 ≤ tamaño < 3 3 ≤ tamaño < ∞	Cua 0	0 ≤ tamaño < 2 2 ≤ tamaño < 5 5 ≤ tamaño < ∞	Cua 3 0
C. Adhesivo	120 - 180	---	---	---	---
D. Contorno	180 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0 ≤ tamaño < 10 10 ≤ tamaño < ∞	Cua 0

Tabla XXXII. Resultados de Prueba Microscópica de cajas FAT- Plano LMBR002-F

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR002-F																					
(Análisis de conector max 2)																					
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos											
			Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<3	0≤tamaño<3	3≤tamaño<10	10≤tamaño<25	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<3	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<10	10≤tamaño<100	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																			
	Adhesivo	120-130																			
Contacto	130-250																				
Fat01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat04 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat05 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat06 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat07 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat08 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat09 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat10 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat11 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat12 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat13 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat14	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR002-F
(Análisis de conector max 2)

Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos												
			Criterios				Umbrales				Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño< 0	0≤tamaño<3	3≤tamaño< 0	0≤tamaño< 0	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño< 0	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño< 0	0≤tamaño<1 0	10≤tamaño< ∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
Contacto	130-250																					
cmax2		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat15 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat16 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat17 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat18 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat19 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat20 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat21 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat22 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat23 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat24 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat25 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat26 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat27 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat28 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR002-F (Análisis de conector max 2)																					
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos											
			Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño< 0≤tamaño<3	3≤tamaño< 0≤tamaño<	0≤tamaño< 0≤tamaño<	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño< 0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño< 0≤tamaño<1	10≤tamaño< ∞	0	cua.	5	0	cua.	0		
	Recubrimiento	25-120																			
	Adhesivo	120-130																			
	Contacto	130-250																			
Fat29 cmax2		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fat30 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fat31 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fat32 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las mediciones microscópicas de fibra óptica del recuento de la entrada y salida de las cajas FAT del plano LMBR002-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

Fig. 45 Informe de análisis microscópica de salida de cajas HUBs (plano LMBR002-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Información general

Nombre de archivo:	hub box 01 in 01.cmax2	Fecha de inspección:	20-Dec-19 19:18:28
Versión del análisis:	1.9.5.0	Fecha de análisis:	20-Dec-19 19:18:30
ID de trabajo:	PRUEBA_MICROSCOPIO	Cliente:	CLARO
Empresa:	COBRA PERU SAC	Marco:	
Comentarios:			

Ubicaciones

	A	B
Operario		
N.º serie plataforma	1206188	


Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
	4			

Parámetros de prueba

Configuración:	IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)		
Tipo de conector:	Fibra única	Diámetro del recubrimiento:	125 µm
Tipo de fibra:	Monomodo	Tipo de pulido:	Contacto físico por pulido angular
Nivel de enfoque:	Bueno	Modo de análisis:	Planta exterior

Imagen(es)

✓ Correcto

Resultados

Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbrales	Recuento	Criterios (µm)	Umbrales	Recuento
A. Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B. Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua.	0	0 ≤ tamaño < 2	Cua.	0
					2 ≤ tamaño < 5	5	0
					5 ≤ tamaño < ∞	0	0
C. Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D. Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua.	0	0 ≤ tamaño < 10	Cua.	0
					10 ≤ tamaño < ∞	0	0

Tabla XXXIII Resultados de prueba microscópica cajas de empalme HUB - Plano LMBR002-F

PRUEBA MICROSCOPICA CAJAS HUB - PLANO LMBR002-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras								Defectos											
			Criterios				Umbrales				Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Hub01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida																				
Hub02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida																				
Hub03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO: De la misma manera que los resultados de las cajas FAT, Las mediciones microscópicas de las cajas HUB del plano LMBR002-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

3.2.5.3 Resultados de prueba bidireccional (plano LMBR002-F)

Fig. 46. Informe OLTS prueba bidireccional (plano LMBR002-F)

Informe OLTS

ID de trabajo:

LMBR0002_F

Cliente:

HUAWEI

Empresa:

COBRA PERU SA

Nombre de archivo:

13h.olts

Ubicaciones

	Ubicación A	Ubicación B
Operador	JORGE QUILLASH	
Modelo	MAX-945-SM4-EA	MAX-945-SM4-EA
Número de serie	1190220	1190234
Fecha de calibración	03/12/2018 (UTC)	30/11/2018 (UTC)

Resultados

Identificador	Longitud de onda (nm)	Pérdida máxima (dB)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	ORL A (dB)	ORL B (dB)	Longitud (km)	Fecha/hora
LMBR002_F_HILO 13_HUB BARRANCA	1310	17.45	4.55	17.49	17.40	49.32	35.70	3.4380	04/01/2020, 19:54:13
	1490	16.91	5.09	16.87	16.95	51.13	37.18		
	1550	16.70	5.30	16.70	16.70	51.16	37.60		

Referencia

Método de referencia	Cable de prueba	Longitud de onda (nm)	Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba (dB)	Fecha/hora
Prueba con dos cables	Grado estándar	1310	1.50	0.65	0.46	04/01/2020, 18:21:13
		1490	1.25	0.61	0.38	
		1550	1.12	0.48	0.39	

Umbrales de aprobación/fallo

Longitud de onda (nm)	Mín. Pérdida de enlace (dB)	Máx. Pérdida de enlace (dB)	Mín. ORL de enlace (dB)	Máx. Longitud de enlace (km)
1310	0.00	22.00	32.00	5.0000
1490	0.00	22.00	32.00	5.0000
1550	0.00	22.00	32.00	5.0000

Aprobación

Tabla XXXIV. Resultado de prueba bidireccional - Plano LMBR002-F

PRUEBA DIDIRECCIONAL - PLANO LMBR002-F (informe OLTS)												
Identificador			Pérdida (dB) (0.00 - 22.00)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	Min. 32.0 ORL A	Min. 32.0 ORL B	Prueba con dos cables (Cable de prueba grado estándar)			Máximo longitud de enlace 5,000 (km)
									Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba	
002-Hub13	Longitud de onda (nm)	1310	17.45	4.55	17.49	17.40	49.32	35.70	1.50	0.65	0.46	3.4380 km
		1490	16.91	5.09	16.87	16.95	51.13	37.18	1.25	0.61	0.38	
		1550	16.70	5.30	16.70	16.70	51.16	37.60	1.12	0.48	0.39	
Longitud de onda (mm)	002-Hub14 Ubicación A	1310	17.33	4.67	17.34	17.32	48.93	35.13	1.50	0.65	0.46	3.3702 km
		1490	16.74	5.26	16.74	16.74	50.69	36.26	1.25	0.61	0.38	
		1550	16.41	5.59	16.45	16.38	50.57	36.62	1.12	0.48	0.39	
	002-Hub16 Ubicación B	1310	0.41	0.41	0.40	0.42	50.57	50.02	1.50	0.65	0.46	0.0145 km
		1490	0.27	0.27	0.26	0.29	52.68	51.31	1.25	0.61	0.38	
		1550	0.37	0.37	0.41	0.34	52.96	51.57	1.12	0.48	0.39	
Longitud de onda (mm)	02-Hub15 Ubicación A	1310	16.87	5.13	16.78	16.97	46.43	36.23	1.63	0.77	0.05	3.5870 km
		1490	16.32	5.68	16.31	16.34	48.22	37.74	1.41	0.78	0.21	
		1550	16.09	5.91	16.18	16.00	48.63	38.29	1.28	0.68	0.17	
	02-Hub18 Ubicación B	1310	16.54	5.46	16.54	16.54	45.82	36.28	1.63	0.77	0.05	3.4937 km
		1490	16.11	5.89	16.04	16.18	47.64	37.79	1.41	0.78	0.21	
		1550	15.73	6.27	15.79	15.68	47.75	38.26	1.28	0.68	0.17	
Longitud de onda (mm)	02-Hub Ubicación A	1310	16.35	5.67	17.34	17.32	48.93	35.13	1.50	0.65	0.46	3.370 km
		1490	16.74	5.26	16.74	16.74	48.69	36.26	1.25	0.61	0.38	
		1550	17.41	4.59	16.45	16.38	50.57	36.62	1.12	0.48	0.39	
	02-Hub Ubicación B	1310	0.42	0.43	0.40	0.42	50.57	50.02	1.50	0.65	0.46	0.0139 km
		1490	0.25	0.27	0.26	0.29	49.68	51.31	1.25	0.61	0.36	
		1550	0.39	0.37	0.41	0.34	52.96	51.57	1.12	0.48	0.39	
Longitud de onda (mm)	02-Hub Ubicación A	1310	17.87	5.13	16.78	16.97	50.43	36.25	1.63	0.77	0.05	3.5874 km
		1490	17.32	5.68	16.31	16.34	48.22	37.74	1.41	0.78	0.23	
		1550	16.11	5.91	16.18	16.00	48.63	38.29	1.28	0.68	0.16	
	02-Hub Ubicación B	1310	16.58	5.46	16.54	16.54	45.82	36.28	1.63	0.77	0.05	3.4939 km
		1490	17.13	5.89	16.04	16.18	47.64	37.79	1.41	0.78	0.22	
		1550	16.75	6.27	15.79	15.68	47.75	38.26	1.28	0.68	0.16	

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas bidireccionales del plano LMBR002-F con respecto a la longitud de onda 1310, 1490, 1550, todas se encuentran dentro de los umbrales de aprobación.

3.2.6 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR004-F)

3.2.6.1 Resultados de prueba iOLM (plano LMBR004-F)

Fig. 47 informe de prueba IOLM (plano LMBR004-F)




Tabla XXXV. Resultados de Prueba IOLM - Plano LMBR004-F

RESULTADO DE FIBER TEST: iOLM – LMBR004-F (Prueba de pérdida de enlace generados por empalmes ópticos)						
Nº	SERIE DE CAJA	Longitud de onda (nm)				Longitud de tramo
		1310		1550		
		Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	
1	1206188	16.879	59.76	16.239	59.00	2.5847 km
2	1206188	16.608	59.44	16.125	60.47	2.4239 km
3	1206188	16.395	56.67	16.210	59.03	2.2900 km
4	1206188	16.550	59.23	16.400	61.37	2.3169 km
5	1206188	16.581	58.54	16.111	58.14	2.2349 km
6	1206188	16.476	59.28	16.088	60.28	2.4630 km
7	1206188	17.448	57.55	16.869	59.45	2.4335 km
8	1206188	16.810	56.38	16.373	60.06	2.2937 km

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas iOLM para el plano LMBR004-F, la longitud de onda 1310 y 1550 con respecto a la perdida de tramo y prueba de reflectancia de las ultimas cajas FAT dieron como resultado estar dentro de los umbrales máximo-permitidos, los cuales fueron aprobaron con éxito.

3.2.6.2 Resultados de prueba microscópica de entrada y salida de cajas

FATs y HUBs (plano LMBR004-F)

Fig. 48 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR004-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Correcto

Información general

Nombre de archivo: fat 01 in.cmax2
Versión del análisis: 1.9.5.0
ID de trabajo: PRUEBA MICROSCOPIO
Empresa: COBRA PERU SAC
Comentarios:

Fecha de inspección: 23-Dec-19 8:24:13
Fecha de análisis: 23-Dec-19 8:24:15
Cliente: CLARO
Marco:

Ubicaciones

	A	B
Operario		
N° serie plataforma	1206188	

Información de FIP

Info.	Valor
Modelo	FIP-430B
Número de serie	1204890
Versión del firmware	2.12.0.55

Identificadores


Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
	4			

Parámetros de prueba

Configuración: IEC SM SF APC ENLARGED C (estándar)
Tipo de conector: Fibra tónica
Tipo de fibra: Monomodo
Nivel de enfoque: Bueno

Diámetro del recubrimiento: 125 µm
Tipo de pulido: Contacto físico por pulido angular
Método de análisis: Planta exterior

Imagen(es)

ImagenSuperposición

Resultados

Zonas	Diam. de zonas (µm)	Rayaduras				Defectos			
		Criterios (µm)	Umbrales	Recuento	Criterios (µm)	Umbrales	Recuento		
A: Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0		
B: Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 2 2 ≤ tamaño < 5 5 ≤ tamaño < ∞	Cua. 5 0	4 1 0		
C: Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---		
D: Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 10 10 ≤ tamaño < ∞	Cua. 0	0 0		

Fig. 49 Informe de análisis microscópica de salida de cajas FATs (plano LMBR004-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Correcto

Información general

Nombre de archivo:	fat 01 out.cmax2	Fecha de inspección:	23-Dec-19 8:25:24
Versión del análisis:	1.9.5.0	Fecha de análisis:	23-Dec-19 8:25:25
ID de trabajo:	PRUEBA_MICROSCOPIO	Cliente:	CLARO
Empresa:	COBRA PERU SAC	Marco:	
Comentarios:			

Ubicaciones

	A	B
Operario		
N.º serie plataforma	1206188	

Información de FIP

Info.	Valor
Modelo	FIP-430B
Número de serie	1204890
Versión del firmware	2.12.0.55

Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
	4			

Parámetros de prueba

Configuración:	IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)		
Tipo de conector:	Fibra única	Diámetro del recubrimiento:	125 µm
Tipo de fibra:	Monomodo	Tipo de pulido:	Contacto físico por pulido angular
Nivel de enfoque:	Bueno	Modo de análisis:	Planta exterior

Imagen(es)

Imagen

Superposición

Resultados

Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbrales	Recuento	Criterios (µm)	Umbrales	Recuento
A: Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B: Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua.	0	0 ≤ tamaño < 2	Cua.	5
					2 ≤ tamaño < 5	5	1
					5 ≤ tamaño < ∞	0	0
C: Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D: Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua.	0	0 ≤ tamaño < 10	Cua.	0
					10 ≤ tamaño < ∞	0	0

Tabla XXXVI. Resultados de prueba microscópica de cajas FAT- plano LMBR004-F

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR004-F																						
(Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras								Defectos											
			Criterios				Umbral				Criterios						Umbral					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Fat01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0
Fat02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	7	2	0	0	0	0	7	2	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5	3	0	0	0	0	5	3	0	0	0
Fat03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	6	2	0	0	0	0	6	2	0	0	0
Fat04 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	6	2	0	0	0	0	6	2	0	0	0
Fat05 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Fat06 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Fat07 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat08 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat09 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Fat10 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	9	1	0	0	0	0	9	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0
Fat11 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Fat12 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR004-F (Análisis de conector max 2)																							
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos													
			Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales							
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0	
	Recubrimiento	25-120																					
	Adhesivo	120-130																					
	Contacto	130-250																					
Fat13 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Fat14 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	7	2	0	0	0	0	7	2	0	0	0
Fat15 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	12	1	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Fat16 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Fat17 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Fat18 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Fat19 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Fat20 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Fat21 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	7	2	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Fat22 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	3	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0
Fat23 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Fat24 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Fat25 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR004-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras								Defectos											
			Criterios				Umbrales				Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Fat26 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0
Fat27 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Fat28 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Fat29 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Fat30 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	8	5	0	0	0	0	8	5	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Fat31 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	7	1	0	0	0	0	7	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Fat32 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las mediciones microscópicas de fibra óptica del recuento de la entrada y salida de las cajas FAT del plano LMBR004-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

Fig. 50 informe de análisis microscópica de salida de cajas HUB (plano LMBR004-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Correcto

Información general

Nombre de archivo:fat 01 in cmax2

Fecha de inspección:23-Dec-19 8:24:13

Versión del análisis:1.9.5.0

Fecha de análisis:23-Dec-19 8:24:15

ID de trabajo:PRUEBA_MICROSCOPIO

Cliente:CLARO

Empresa:COBRA PERU SAC

Marco:

Comentarios:

Ubicaciones

A

B

Operario

N.º serie plataforma1206188

Información de FIP

Info.

Valor

Modelo

FIP-430B

Número de serie

1204890

Versión del firmware

2.12.0.55

Identificadores

Cable ID

Fiber ID

Location A

Location B

Connector ID

4

Parámetros de prueba

Configuración:IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)

Diámetro del recubrimiento:125 µm

Tipo de conector:Fibra óptica

Tipo de pulido:Contacto físico por pulido angular


Tipo de fibra:Monomodo

Modo de análisis:Planta exterior

Nivel de enfoque:Bueno

Imagen(es)





Imagen

Superposición

Resultados

Zonas

Diám. de zonas (µm)

Rayaduras

Defectos

Criterios (µm)

Umbrales

Recuento

Criterios (µm)

Umbrales

Recuento

A: Núcleo

0 - 25

0 ≤ tamaño < ∞

4

0

0 ≤ tamaño < ∞

0

0

B: Recubrimiento

25 - 115

0 ≤ tamaño < ∞

Cua.

0

0 ≤ tamaño < 2

Cua.

4

2 ≤ tamaño < 5

5

1

5 ≤ tamaño < ∞

0

0

C: Adhesivo

115 - 135

D: Contacto

135 - 250

0 ≤ tamaño < ∞

Cua.

0

0 ≤ tamaño < 10

Cua.

0

10 ≤ tamaño < ∞

0

0

Tabla XXXVII. Resultados de prueba microscópica Cajas de Empalme HUB - plano LMBR004-F

PRUEBA MICROSCOPICA CAJAS HUB - PLANO LMBR004-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras								Defectos											
			Criterios				Umbrales				Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Hub01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida																				
Hub02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Salida																				
Hub03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Salida																				

RESULTADO: De la misma manera que los resultados de las cajas FAT, Las mediciones microscópicas de las cajas HUB del plano LMBR004-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

3.2.6.3 Resultados de prueba bidireccional (plano LMBR004-F)

Fig. 51 Informe OLTS prueba bidireccional (plano LMBR004-F)

Informe OLTS

ID de trabajo: **LMBR004_F**
 Cliente: **HUAWEI**
 Empresa: **COBRA PERU SA**
 Nombre de archivo: **37H.olts**

Aprobación

Ubicaciones

	Ubicación A	Ubicación B
Operador	JORGE QUILLASH	
Modelo	MAX-945-SM4-EA	MAX-945-SM4-EA
Número de serie	1190220	1190234
Fecha de calibración	03/12/2018 (UTC)	30/11/2018 (UTC)

Resultados

Identificador	Longitud de onda (nm)	Pérdida máxima (dB)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	ORL A (dB)	ORL B (dB)	Longitud (km)	Fecha/hora
LMBR004_F_HILO 37_HUB BARRANCA	1310	17.75	4.25	17.77	17.73	46.20	37.86	2.6550	29/12/2019, 17:12:16
	1490	17.38	4.62	17.40	17.36	47.64	39.32		
	1550	16.93	5.07	16.98	16.89	47.29	39.82		

Referencia

Método de referencia	Cable de prueba	Longitud de onda (nm)	Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba (dB)	Fecha/hora
Prueba con dos cables	Grado estándar	1310	0.62	-0.14	-0.01	19/12/2019, 6:53:52
		1490	0.46	-0.09	0.00	
		1550	0.55	-0.12	-0.01	

Umbrales de aprobación/fallo

Longitud de onda (nm)	Mín. Pérdida de enlace (dB)	Máx. Pérdida de enlace (dB)	Mín. ORL de enlace (dB)	Máx. Longitud de enlace (km)
1310	0.00	22.00	32.00	5.0000
1490	0.00	22.00	32.00	5.0000
1550	0.00	22.00	32.00	5.0000

Tabla XXXVIII. Resultado de prueba Bidireccional - Plano LMBR004-F

PRUEBA DIDIRECCIONAL - PLANO LMBR004-F (informe OLTS)												
Identificador			Pérdida (dB) (0.00 - 22.00)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	Min. 32.0 ORL A	Min. 32.0 ORL B	Prueba con dos cables (Cable de prueba grado estándar)			Máximo longitud de enlace 5,000 (km)
									Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba	
004- Hilo37	Longitud de onda (nm)	1310	17.75	4.25	17.77	17.73	46.20	37.86	0.62	-0.14	-0.01	2.6550
		1490	17.38	4.62	17.40	17.36	47.64	39.32	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.93	5.07	16.98	16.89	47.29	39.82	0.55	-0.12	-0.01	
004- Hilo38	Longitud de onda (nm)	1310	17.17	4.83	17.22	17.12	46.32	37.90	0.62	-0.14	-0.01	2.5030
		1490	16.80	5.20	16.86	16.75	49.81	39.42	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.47	5.53	16.48	16.46	49.99	39.99	0.55	-0.12	-0.01	
004- Hilo39	Longitud de onda (nm)	1310	16.98	5.02	17.00	16.97	46.87	38.00	0.62	-0.14	-0.01	2.3671
		1490	16.67	5.33	16.72	16.62	48.14	39.53	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.52	5.48	16.55	16.50	49.72	40.13	0.55	-0.12	-0.01	
004- Hilo40	Longitud de onda (nm)	1310	17.26	4.74	17.35	17.17	49.34	38.28	0.62	-0.14	-0.01	2.3944
		1490	16.96	5.04	17.01	16.91	49.68	39.83	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.92	5.08	16.96	16.88	49.06	40.33	0.55	-0.12	-0.01	
004- Hilo41	Longitud de onda (nm)	1310	17.53	4.47	17.53	17.53	48.18	38.09	0.62	-0.14	-0.01	2.3053
		1490	17.08	4.92	17.14	17.03	49.67	39.69	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.96	5.04	16.96	16.95	48.36	40.29	0.55	-0.12	-0.01	
004- Hilo42	Longitud de onda (nm)	1310	17.00	5.00	17.07	16.92	47.08	37.67	0.62	-0.14	-0.01	2.5413
		1490	16.66	5.34	16.71	16.62	51.25	38.96	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.41	5.59	16.42	16.40	51.51	39.31	0.55	-0.12	-0.01	
004- Hilo43	Longitud de onda (nm)	1310	18.01	3.99	18.08	17.94	46.95	37.89	0.62	-0.14	-0.01	2.5107
		1490	17.55	4.45	17.56	17.54	51.79	39.38	0.46	-0.09	0.00	
		1550	17.25	4.75	17.34	17.15	50.36	39.94	0.55	-0.12	-0.01	
004- Hilo44	Longitud de onda (nm)	1310	17.36	4.64	17.35	17.37	48.74	38.13	0.62	-0.14	-0.01	2.3622
		1490	17.01	4.99	17.07	16.96	50.62	39.67	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.67	5.33	16.63	16.70	50.63	40.24	0.55	-0.12	-0.01	

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas bidireccionales del plano LMBR004-F con respecto a la longitud de onda 1310, 1490, 1550, todas se encuentran dentro de los umbrales de aprobación.

3.2.7 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR007-F)

3.2.7.1 Resultados de prueba iOLM (plano LMBR007-F)

Fig. 52 informe de prueba IOLM (plano LMBR007-F)




Tabla XXXIX. Resultados de Prueba de IOLM - Plano LMBR007-F

RESULTADO FIBER TEST: iOLM – LMBR007-F (Prueba de pérdida de enlace generados por empalmes ópticos)						
Nº	SERIE DE CAJA	Longitud de onda (nm)				Longitud de tramo
		1310		1550		
		Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	
1	1206188	17.609	56.59	16.804	58.96	2.6690 km
2	1206188	16.916	59.77	16.421	61.22	2.6485 km
3	1206188	16.392	59.38	15.848	61.44	2.6754 km
4	1206188	17.194	58.16	16.286	59.06	2.6382 km
5	1206188	16.347	55.91	16.049	57.74	2.4699 km
6	1206188	16.324	62.51	15.996	61.62	2.6735 km
7	1206188	17.120	63.07	16.260	60.37	2.6511 km
8	1206188	16.513	57.69	16.108	59.45	2.4213 km

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas iOLM para el plano LMBR007-F, la longitud de onda 1310 y 1550 con respecto a la perdida de tramo y prueba de reflectancia de las ultimas cajas FAT dieron como resultado estar dentro de los umbrales máximo permitidos, los cuales fueron aprobaron con éxito.

3.2.7.2 Resultados de prueba microscópica de entrada y salida de cajas FATs y HUBs (plano LMBR007-F)

Fig. 53 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR007-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Correcto

Información general

Nombre de archivo: fat 01 in.cmax2

Fecha de inspección: 15-Dec-19 8:11:09

Versión del análisis: 1.9.5.0

Fecha de análisis: 15-Dec-19 8:11:11

ID de trabajo: PRUEBA_MICROSCOPIO

Cliente: CLARO

Empresa: COBRA PERU SAC

Marco:

Comentarios:

Ubicaciones

A

B

Operario

N° serie plataforma: 1206188

Información de FIP

Modelo: FIP-430B

Número de serie: 1204890

Versión del firmware: 2.12.0.55

Identificadores

Cable ID

Fiber ID: 4

Location A

Location B

Connector ID

Parámetros de prueba

Configuración: IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)

Díametro del recubrimiento: 125 µm

Tipo de conector: Fibra única

Tipo de fibra: Monomodo

Nivel de enfoque: Bueno

Tipo de pulido: Contacto físico por pulido angular

Modo de análisis: Planta exterior

Imagen(es)

Imagen

Superposición

Resultados

Zonas	Díam. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbral	Recuento	Criterios (µm)	Umbral	Recuento
A. Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B. Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 2	Cua	0
					2 ≤ tamaño < 5	5	0
					5 ≤ tamaño < ∞	0	0
C. Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D. Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 10	Cua	0
					10 ≤ tamaño < ∞	0	0

Fig. 54 Informe de análisis microscópica de salidas de cajas FATs (plano LMBR007-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Información general

Nombre de archivo: fat 01 out.cmax2
 Versión del análisis: 1.9.5.0
 ID de trabajo: PRUEBA_MICROSCOPIO
 Empresa: COBRA PERU SAC
 Comentarios:

Fecha de inspección: 15-Dec-19 8:11:54
 Fecha de análisis: 15-Dec-19 8:11:56
 Cliente: CLARO
 Marco:

Ubicaciones

	A	B
Operario		
N° serie plataforma	1206188	

Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
	5			

Parámetros de prueba

Configuración: IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)
 Tipo de conector: Fibra única
 Tipo de fibra: Monomodo
 Nivel de enfoque: Bueno

Díametro del recubrimiento: 125 µm
 Tipo de pulido: Contacto físico por pulido angular
 Modo de análisis: Planta exterior

Imagen(es)






Imagen Superposición

✓ Correcto

Resultados

Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbrales	Recuento	Criterios (µm)	Umbrales	Recuento
A. Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B. Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 2	Cua	0
					2 ≤ tamaño < 5	5	0
					5 ≤ tamaño < ∞	0	0
C. Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D. Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 10	Cua	0
					10 ≤ tamaño < ∞	0	0

Tabla XL Resultados de prueba microscópica de cajas FAT- Plano LMBR007-F

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR007-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos												
	Núcleo	0-25	Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales						
			0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
Adhesivo	120-130																					
Contacto	130-250																					
Fat01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Fat04 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Fat05 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Fat06 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat07 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat08 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat09 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat10 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Fat11 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR007-F
(Análisis de conector max 2)

Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos												
	Núcleo Recubrimiento Adhesivo Contacto	0-25 25-120 120-130 130-250	Criterios				Umbrales			Criterios					Umbrales							
			0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
Fat12 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat13 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat14 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat15 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat16 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat17 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat18 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat19 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat20 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat21 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat22 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat23 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR007-F
(Análisis de conector max 2)

Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos												
	Núcleo	0-25	Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales						
			0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
Adhesivo	120-130																					
Contacto	130-250																					
Fat24 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat25 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat26 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat27 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat28 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Fat29 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat30 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat31 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat32 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las mediciones microscópicas de fibra óptica del recuento de la entrada y salida de las cajas FAT del plano LMBR007-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

Fig. 55 Informe de análisis microscópica de salida de cajas HUB (plano LMBR007-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Información general

Nombre de archivo:

Info box 01 in 01 amax2

Fecha de inspección:

15-Dec-19 13:15:34

Versión del análisis:

1.9.5.0

Fecha de análisis:

15-Dec-19 13:15:34

ID de trabajo:

PRUEBA_MICROSCOPIO

Cliente:

CLARO

Empresa:

COBRA PERU SAC

Marcos:

Ubicaciones

	A	B
Operario		
N° serie plataforma	1206188	

Información de FIP

Info.	Valor
Modelo	FIP-100B
Número de serie	1204890
Versión del firmware	2.12.0.55

Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
	7			

Parámetros de prueba

Configuración:

IEC 5M SF APC ENLARGED C (Estándar)

Tipo de conector:

Fibra sencilla

Tipo de fibra:

Monomodo

Nivel de ensayo:

Bucles

Diámetro del recubrimiento:

125 µm

Tipo de pulido:

Contacto físico por pulido angular

Modo de análisis:

Planta exterior

Imagen(es)

Imagen

Superposición

Resultados

Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbral	Recuento	Criterios (µm)	Umbral	Recuento
A. Núcleo	9 - 21	0 ≤ tamaño ≤ ∞	4	0	0 ≤ tamaño ≤ ∞	0	0
B. Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño ≤ ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño ≤ 2	Cua	0
					2 ≤ tamaño ≤ 5	5	0
					5 ≤ tamaño ≤ ∞	0	0
C. Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D. Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño ≤ ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño ≤ 10	Cua	0
					10 ≤ tamaño ≤ ∞	0	0

94

Tabla XLI. Resultados de prueba microscópica cajas de empalme HUB - Plano LMBR007-F

PRUEBA MICROSCOPICA CAJAS HUB - PLANO LMBR007-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras								Defectos											
			Criterios				Umbrales				Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Hub01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida																				
Hub02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida																				
Hub03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida																				

RESULTADO: De la misma manera que los resultados de las cajas FAT, Las mediciones microscópicas de las cajas HUB del plano LMBR007-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

3.2.7.3 Resultados de prueba bidireccional (plano LMBR007-F)

Fig. 56 Informe olts prueba bidireccional (plano LMBR007F)

Informe OLTS

Aprobación

ID de trabajo: **LMBR007_F**
 Cliente: **HUAWEI**
 Empresa: **COBRA PERU SA**
 Nombre de archivo: **FAT 4 25H.olts**

Ubicaciones

	Ubicación A	Ubicación B
Operador	JORGE QUILLASH	
Modelo	MAX-945-SM4-EA	MAX-945-SM4-EA
Número de serie	1190220	1190234
Fecha de calibración	03/12/2018 (UTC)	30/11/2018 (UTC)

Resultados

Identificador	Longitud de onda (nm)	Pérdida máxima (dB)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	ORL A (dB)	ORL B (dB)	Longitud (km)	Fecha/hora
LMBR007_F_HILO 25_FAT 4_HUB BARRANCA	1310	18.22	3.78	18.30	18.15	36.16	49.54	2.7494	20/12/2019, 16:11:50
	1490	17.87	4.13	17.89	17.86	37.77	51.38		
	1550	17.30	4.70	17.36	17.23	38.09	50.93		

Referencia

Método de referencia	Cable de prueba	Longitud de onda (nm)	Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba (dB)	Fecha/hora
Prueba con dos cables	Grado estándar	1310	0.62	-0.14	-0.01	19/12/2019, 6:53:52
		1490	0.46	-0.09	0.00	
		1550	0.55	-0.12	-0.01	

Umbrales de aprobación/fallo

Longitud de onda (nm)	Min. Pérdida de enlace (dB)	Máx. Pérdida de enlace (dB)	Min. ORL de enlace (dB)	Máx. Longitud de enlace (km)
1310	0.00	22.00	32.00	5.0000
1490	0.00	22.00	32.00	5.0000
1550	0.00	22.00	32.00	5.0000

Tabla XLII. Resultado de prueba Bidireccional - Plano LMBR007-F

PRUEBA DIDIRECCIONAL - PLANO LMBR007-F (informe OLTS)												
Identificador			Pérdida (dB) (0.00 - 22.00)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	Min. 32.0 ORL A	Min. 32.0 ORL B	Prueba con dos cables (Cable de prueba grado estándar)			Máximo longitud de enlace 5,000 (km)
									Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba	
007-Hilo25	Longitud de onda (nm)	1310	18.22	3.78	18.30	18.15	36.16	49.54	0.62	-0.14	-0.01	2.7494
		1490	17.87	17.87	17.89	17.89	37.77	51.38	0.46	-0.09	0.00	
		1550	17.30	17.30	17.36	17.36	38.09	50.93	0.55	-0.12	-0.01	
007-Hilo26	Longitud de onda (nm)	1310	18.31	3.69	18.37	18.26	36.58	49.48	0.62	-0.14	-0.01	2.7281
		1490	18.02	3.98	18.04	18.01	38.23	51.75	0.46	-0.09	0.00	
		1550	17.72	4.28	17.67	17.78	38.65	51.72	0.55	-0.12	-0.01	
07-Hilo26	Longitud de onda (nm)	1310	17.34	4.66	17.36	17.32	36.32	51.16	0.62	-0.14	-0.01	2.7533
		1490	18.40	3.60	18.41	18.38	37.97	55.18	0.46	-0.09	0.00	
		1550	18.91	3.09	18.86	18.95	38.28	56.43	0.55	-0.12	-0.01	
07- Hilo28	Longitud de onda (nm)	1310	19.24	2.76	19.26	19.23	36.11	50.23	0.62	-0.14	-0.01	2.7194
		1490	18.61	3.39	18.68	18.55	37.71	52.02	0.46	-0.09	0.00	
		1550	18.34	3.66	18.29	18.38	38.11	52.34	0.55	-0.12	-0.01	
07- Hilo29	Longitud de onda (nm)	1310	20.20	1.80	20.21	20.19	36.73	50.13	0.62	-0.14	-0.01	2.4221
		1490	19.64	2.36	19.62	19.67	38.43	52.01	0.46	-0.09	0.00	
		1550	19.58	2.42	19.55	19.61	38.97	52.64	0.55	-0.12	-0.01	
07- Hilo30	Longitud de onda (nm)	1310	16.68	5.32	16.71	16.65	36.02	49.71	0.62	-0.14	-0.01	2.7500
		1490	14.45	5.55	16.44	16.45	37.77	51.56	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.09	5.91	16.05	16.13	38.05	52.46	0.55	-0.12	-0.01	
07- Hilo31	Longitud de onda (nm)	1310	17.62	4.38	17.65	17.60	36.24	49.47	0.62	-0.14	-0.01	2.7314
		1490	16.88	5.12	16.88	16.87	37.93	51.42	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.55	5.45	16.53	16.56	38.28	51.26	0.55	-0.12	-0.01	
07- Hilo32	Longitud de onda (nm)	1310	16.99	5.01	17.01	16.97	36.13	49.95	0.62	-0.14	-0.01	2.4979
		1490	16.82	5.18	16.87	16.78	37.89	51.68	0.46	-0.09	0.00	
		1550	16.34	5.66	16.29	16.40	38.20	52.04	0.55	-0.12	-0.01	

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas bidireccionales del plano LMBR007-F con respecto a la longitud de onda 1310, 1490, 1550, todas se encuentran dentro de los umbrales de aprobación.

3.2.8 Evaluación y análisis de las pruebas y mediciones del proyecto (plano LMBR010-F)

3.2.8.1 Resultados de prueba iOLM (plano LMBR010-F)

Fig. 57 Informe de prueba IOLM (plano LMBR010-F)




Tabla XLIII. Resultados de prueba IOLM - Plano LMBR010-F

RESULTADO FIBER TEST: iOLM – LMBR010-F (Prueba de pérdida de enlace generados por empalmes ópticos)						
Nº	SERIE DE CAJA	Longitud de onda (nm)				Longitud de tramo
		1310		1550		
		Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	Pérdida de tramo (dB)	ORL de tramo (dB)	
1	1206188	21.458	61.44	20.798	61.09	3.5738 km
2	1206188	17.943	57.32	17.000	58.12	3.5725 km
3	1206188	17.432	57.64	17.045	60.64	3.1949 km
4	1206188	17.572	56.77	16.651	57.41	3.1795 km
5	1206188	17.145	55.95	16.680	55.63	3.2382 km
6	1206188	16.699	55.87	16.159	56.23	3.3379 km
7	1206188	17.373	56.22	16.485	57.22	3.1413 km
8	1206188	17.249	55.67	16.249	56.46	3.2732 km

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas iOLM para el plano LMBR010-F, la longitud de onda 1310 y 1550 con respecto a la perdida de tramo y prueba de reflectancia de las ultimas cajas FAT dieron como resultado estar dentro de los umbrales máximo permitidos, los cuales fueron aprobaron con éxito.

3.2.8.2 Resultados de prueba microscópica de entrada y salida de cajas

Fig. 58 Informe de análisis microscópica de entrada de cajas FATs (plano LMBR010-F)

Informe de análisis de ConectorMax2					Correcto
Información general					
Número de archivo:	fat 01 incases2	Fecha de impresión:	16-Dec-19 8:42:24		
Versión del análisis:	1.9.5.0	Fecha de análisis:	16-Dec-19 8:42:26		
ID de trabajo:	PRUEBA_MICROSCOPIO	Cliente:	CLARO		
Empresa:	COBRA PERU SAC	Máscara:			
Contactario:					
Ubicaciones		Información de FIP			
	A	B	Info.	Valor	
Operario			Modelo	FIP-100B	
N° serie plataforma	1206188		Número de serie	1204890	
			Versión del firmware	2.12.0.55	
Identificadores					
Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID	
	4				
Parámetros de prueba					
Configuración:	IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)				
Tipo de conector:	Fibra óptica	Díámetro del recibimiento:	125 µm		
Tipo de fibra:	Monomodo	Tipo de pulido:	Contacto físico por pulido angular		
Nivel de enfriaje:	Bueno	Modo de análisis:	Planta exterior		
Imagen(es)					
 Imagen		 Superposición			

Resultados							
Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbral	Recuento	Criterios (µm)	Umbral	Recuento
A: Núcleo	0 - 25	4	0 ≤ tamaño < ∞	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B: Recubrimiento	25 - 115	∞	0 ≤ tamaño < ∞	0	0 ≤ tamaño < 2	∞	0
			2 ≤ tamaño < 5		5 ≤ tamaño < ∞	∞	0
C: Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D: Contacto	135 - 250	∞	0 ≤ tamaño < ∞	0	0 ≤ tamaño < 10	∞	0
					10 ≤ tamaño < ∞	∞	0

Fig. 59 Informe de análisis microscópica de salida de cajas FATs (plano LMBR010-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Correcto

Información general

Nombre de archivo:	fat 01 out.cmax2	Fecha de inspección:	16-Dec-19 8:43:36
Versión del análisis:	1.9.5.0	Fecha de análisis:	16-Dec-19 8:43:38
ID de trabajo:	PRUEBA_MICROSCOPIO	Cliente:	CLARO
Empresa:	COBRA PERU SAC	Marco:	
Comentarios:			

Ubicaciones

	A	B
Operario		
N.º serie plataforma	1206188	

Información de FIP

Info.	Valor
Modelo	FIP-430B
Número de serie	1204890
Versión del firmware	2.12.0.55

Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
	4			

Parámetros de prueba

Configuración:	IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)		
Tipo de conector:	Fibra única	Diámetro del recubrimiento:	125 µm
Tipo de fibra:	Monomodo	Tipo de pulido:	Contacto físico por pulido angular
Nivel de enfoque:	Bueno	Modo de análisis:	Planta exterior

Imagen(es)

Imagen

Superposición

Resultados

Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbrales	Recuento	Criterios (µm)	Umbrales	Recuento
A. Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B. Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 2	Cua.	0
					2 ≤ tamaño < 5	5	0
					5 ≤ tamaño < ∞	0	0
C. Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D. Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua.	0	0 ≤ tamaño < 10	Cua.	0
					10 ≤ tamaño < ∞	0	0

Tabla XLIV. Resultados de prueba microscópica de cajas FAT- Plano LMBR010-F

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR010-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos												
			Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales						
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Fat01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat04 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat05 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat06 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat07 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat08 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat09 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat10 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat11 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR010-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos												
			Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales						
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Fat12 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat13 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat14 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat15 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat16 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat17 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat18 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat19 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat20 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat21 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat22 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat23 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DE PRUEBA MICROSCOPICA DE CAJAS FAT – PLANO LMBR010-F (Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras							Defectos												
			Criterios				Umbrales			Criterios						Umbrales						
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Fat24 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat25 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat26 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat27 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat28 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat29 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat30 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat31 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fat32 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salida	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las mediciones microscópicas de fibra óptica del recuento de la entrada y salida de las cajas FAT del plano LMBR010-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

Fig. 60 Informe de análisis microscópica de salida de cajas HUB (plano LMBR010-F)

Informe de análisis de ConnectorMax2

Información general

Nombre de archivo: hub box 01 out fat 01.cmax2
 Versión del análisis: 1.9.5.0
 ID de trabajo: PRUEBA_MICROSCOPIO
 Empresa: COBRA PERU SAC
 Comentarios:

Fecha de inspección: 16-Dec-19 15:26:43
 Fecha de análisis: 16-Dec-19 15:26:45
 Cliente: CLARO
 Marco:

Ubicaciones

	A	B
Operario		
N.º serie plataforma	1206188	

Identificadores

Cable ID	Fiber ID	Location A	Location B	Connector ID
	4			

Parámetros de prueba

Configuración: IEC SM SF APC ENLARGED C (Estándar)
 Tipo de conector: Fibra única
 Tipo de fibra: Monomodo
 Nivel de enfoque: Bueno

Diámetro del recubrimiento: 125 µm
 Tipo de pulido: Contacto físico por pulido angular
 Modo de análisis: Planta exterior

Imagen(es)




Imagen Superposición

✔ Correcto

Resultados

Zonas	Diám. de zonas (µm)	Rayaduras			Defectos		
		Criterios (µm)	Umbrales	Recuento	Criterios (µm)	Umbrales	Recuento
A: Núcleo	0 - 25	0 ≤ tamaño < ∞	4	0	0 ≤ tamaño < ∞	0	0
B: Recubrimiento	25 - 115	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 2 2 ≤ tamaño < 5 5 ≤ tamaño < ∞	Cua 5 0	0 0 0
C: Adhesivo	115 - 135	---	---	---	---	---	---
D: Contacto	135 - 250	0 ≤ tamaño < ∞	Cua	0	0 ≤ tamaño < 10 10 ≤ tamaño < ∞	Cua 0	0 0

Tabla XLV. Resultados de prueba microscópica cajas de Empalme HUB - Plano LMBR010-F

PRUEBA MICROSCOPICA CAJAS HUB - PLANO LMBR-010 F																						
(Análisis de conector max 2)																						
Número de serie de plataforma	ZONAS	Diám. de zonas (μ, m)	Rayaduras								Defectos											
			Criterios				Umbrales				Criterios						Umbrales					
	Núcleo	0-25	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<3	3≤tamaño<∞	0≤tamaño<∞	In (0) / out (4)	Cua	- 0	Cua.	0≤tamaño<∞	0≤tamaño<2	2≤tamaño<5	5≤tamaño<∞	0≤tamaño<10	10≤tamaño<∞	0	cua.	5	0	cua.	0
	Recubrimiento	25-120																				
	Adhesivo	120-130																				
	Contacto	130-250																				
Hub01 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida																				
Hub02 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida																				
Hub03 cmax2	Recuento	Entrada	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Salida	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESULTADO: De la misma manera que los resultados de las cajas FAT, Las mediciones microscópicas de las cajas HUB del plano LMBR010-F, dieron como resultado estar dentro de los criterios y umbrales máximo permitidos de rayaduras y defectos.

3.2.8.3 Resultados de prueba bidireccional (plano LMBR010-F)

Fig. 61 Informe OLTS prueba bidireccional (plano LMBR010-F)

Informe OLTS

ID de trabajo: **LMBR0010_F**
 Cliente: **HUAWEI**
 Empresa: **COBRA PERU SA**
 Nombre de archivo: **61H.olts**

Aprobación

Ubicaciones

	Ubicación A	Ubicación B
Operador	JORGE QUILLASH	
Modelo	MAX-945-SM4-EA	MAX-945-SM4-EA
Número de serie	1190220	1190234
Fecha de calibración	03/12/2018 (UTC)	30/11/2018 (UTC)

Resultados

Identificador	Longitud de onda (nm)	Pérdida máxima (dB)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	ORL A (dB)	ORL B (dB)	Longitud (km)	Fecha/hora
LMBR010_F_HILO 61_HUB BARRANCA	1310	20.58	1.42	20.59	20.57	47.30	36.16	3.6474	30/12/2019, 11:12:36
	1490	19.89	2.11	19.86	19.92	49.54	37.66		
	1550	19.91	2.09	19.94	19.89	49.42	38.07		

Referencia

Método de referencia	Cable de prueba	Longitud de onda (nm)	Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba (dB)	Fecha/hora
Prueba con dos cables	Grado estándar	1310		1.63	0.77	30/12/2019, 4:17:25
		1490		1.41	0.78	
		1550		1.28	0.68	

Umbral de aprobación/fallo

Longitud de onda (nm)	Min. Pérdida de enlace (dB)	Máx. Pérdida de enlace (dB)	Min. ORL de enlace (dB)	Máx. Longitud de enlace (km)
1310	0.00	22.00	32.00	5.0000
1490	0.00	22.00	32.00	5.0000
1550	0.00	22.00	32.00	5.0000

Tabla XLVI. Resultados de Prueba Bidireccional - Plano LMBR010-F

PRUEBA DIDIRECCIONAL - PLANO LMBR010-F (informe OLTs)												
Identificador			Pérdida (dB) (0.00 - 22.00)	Margen de pérdida (dB)	Pérdida A->B (dB)	Pérdida B->A (dB)	Min. 32.0 ORL A	Min. 32.0 ORL B	Prueba con dos cables (Cable de prueba grado estándar)			Máximo longitud de enlace 5,000 (km)
									Referencia A->B (dB)	Referencia B->A (dB)	Verificación de cable de prueba	
010- Hilo61	Longitud de onda (nm)	1310	20.58	1.42	20.59	20.57	47.30	36.16	1.63	0.77	0.05	3.6474
		1490	19.89	2.11	19.86	19.92	49.54	37.66	1.41	0.78	0.21	
		1550	19.91	2.09	19.94	19.89	49.42	38.07	1.28	0.68	0.17	
010- Hilo62	Longitud de onda (nm)	1310	18.72	3.28	18.73	18.70	36.89	49.37	0.62	-0.14	-0.01	3.6643
		1490	18.35	3.65	18.38	18.32	38.94	51.70	0.46	-0.09	0.00	
		1550	18.42	3.58	18.32	18.51	40.30	52.42	0.55	-0.12	-0.01	
010- Hilo63	Longitud de onda (nm)	1310	17.49	3.97	17.34	17.54	37.47	49.39	0.62	-0.14	-0.01	3.4365
		1490	17.45	4.28	17.66	17.43	37.63	50.34	0.46	-0.09	0.00	
		1550	17.23	4.86	17.13	17.04	37.19	51.34	0.55	-0.12	-0.01	
010- Hilo64	Longitud de onda (nm)	1310	16.77	5.23	16.74	16.80	46.99	36.76	1.63	0.77	0.05	3.2792
		1490	16.48	5.52	16.47	16.49	48.95	38.23	1.41	0.78	0.21	
		1550	16.50	5.50	16.57	16.42	48.69	38.75	1.28	0.68	0.17	
010- Hilo65	Longitud de onda (nm)	1310	18.12	3.88	18.12	18.12	36.83	49.24	0.62	-0.14	-0.01	3.2697
		1490	17.63	4.37	17.62	17.64	38.53	51.66	0.46	-0.09	0.00	
		1550	17.55	4.45	17.45	17.64	39.39	51.88	0.55	-0.12	-0.01	
010- Hilo66	Longitud de onda (nm)	1310	18.13	3.87	18.16	18.09	36.84	49.82	0.62	-0.14	-0.01	3.3271
		1490	17.63	4.37	17.59	17.67	38.23	51.88	0.46	-0.09	0.00	
		1550	17.44	4.56	17.44	17.44	38.63	52.07	0.55	-0.12	-0.01	
010- Hilo67	Longitud de onda (nm)	1310	17.66	4.34	17.69	17.62	36.37	49.32	0.62	-0.01	-0.14	3.4286
		1490	17.19	4.81	17.17	17.20	37.69	51.98	0.46	0.00	-0.09	
		1550	17.06	4.94	17.02	17.11	38.30	51.98	0.55	-0.01	-0.12	
010- Hilo68	Longitud de onda (nm)	1310	18.57	3.43	18.65	18.48	37.18	50.05	0.62	-0.14	-0.01	3.2359
		1490	17.70	4.20	17.76	17.76	38.46	52.03	0.46	-0.09	0.00	
		1550	17.46	4.54	17.52	17.52	38.82	51.91	0.55	-0.12	-0.01	

RESULTADO: Los resultados obtenidos de las pruebas bidireccionales del plano LMBR010-F con respecto a la longitud de onda 1310, 1490, 1550, todas se encuentran dentro de los umbrales de aprobación.

CAPITULO IV: REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

Como jefe del proyecto desempeñado en toda la ejecución del proyecto desde la planeación hasta la entrega, una reflexión crítica que se podría describir es en lo siguiente:

Antes de tener iniciar los permisos municipales es de suma importancia contar con todos los materiales y equipos necesario para dar paso a la ejecución del proyecto, esto debido a que los permisos municipales por lo general de poco tiempo y de no contar con los recursos completos no se podrá terminar el proyecto y podría generar retrasos en la entrega.

Al momento de iniciar el proyecto se tuvo inconvenientes con los morados de la zona donde se iba a dar cobertura de conexión, esto debido al desconocimiento y una mala información de que este proyecto podría ser no beneficioso para ellos, por lo que fue de suma importancia buscar un mediador que pudiera dialogar con ellos para continuar con la obra, cosas que finalmente se logró satisfactoriamente.

Al momento de realizar las mediciones y las pruebas correspondientes de los cables de fibra ópticas y de las cajas FAT. Es importante hacerlo con la guía y los protocolos necesarios. Porque en algunas pruebas que se desarrolló dio como error, porque no se estaba siguiendo los procedimientos correctos.

AL final de toda. La experiencia adquirida fue muy excelente para poder ejecutas más proyectos de la misma envergadura y complejidad, aunque hubo detalles en todo el proceso de ejecución del cual se aprendió para no volverlos a cometer en futuros proyectos.

CAPITULO V: APORTES A LA INSTITUCIÓN

5.1. Aportes realizados a la empresa desde su perspectiva laboral

Durante mi tiempo en la empresa, he tenido el privilegio de realizar aportes significativos desde mi perspectiva laboral. Gracias a mis conocimientos adquiridos en mi formación profesional, he podido contribuir al crecimiento y desarrollo de la empresa de manera efectiva.

En primer lugar, he aportado mi experiencia técnica en el diseño y la implementación de soluciones innovadoras. Utilizando mis conocimientos especializados en áreas como las telecomunicaciones, he sido capaz de desarrollar e implementar nuevas tecnologías y sistemas que han mejorado la eficiencia de la empresa. Estos avances han permitido optimizar los procesos internos, agilizar la transmisión de datos y mejorar la conectividad, lo que a su vez ha incrementado la productividad y la competitividad de la empresa en el mercado.

Además, he desempeñado un papel clave en la gestión de proyectos. Gracias a mis habilidades en la planificación, coordinación y control de proyectos, he asegurado el cumplimiento de los objetivos establecidos, los plazos y el presupuesto asignado. Mi capacidad para liderar equipos multidisciplinarios ha sido fundamental para garantizar una ejecución exitosa de los proyectos, optimizando los recursos disponibles y minimizando los riesgos asociados.

En mi rol, también he sido un agente de cambio en la empresa. He promovido la adopción de nuevas tecnologías y la actualización constante de los sistemas existentes. Mediante la identificación de oportunidades de mejora, he propuesto iniciativas para optimizar los procesos, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente. Mis aportes han contribuido a la transformación digital de la empresa, manteniéndola a la vanguardia de la industria.

5.2. Aportes realizados a la empresa

Los aportes que he realizado a la empresa se fundamentan en los sólidos conocimientos adquiridos durante mi formación profesional, los cuales he aplicado de manera efectiva para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la organización.

En primer lugar, gracias a mi formación en áreas específicas, como las telecomunicaciones y la gestión de proyectos, he sido capaz de aportar soluciones técnicas innovadoras a la empresa. Mediante el uso de mis conocimientos especializados, he contribuido al diseño e implementación de sistemas y tecnologías avanzadas que han mejorado la eficiencia operativa y la calidad de los servicios ofrecidos. Estos aportes han

permitido a la empresa estar a la vanguardia de la industria y brindar soluciones competitivas a sus clientes.

Además, mi formación en gestión de proyectos me ha proporcionado las habilidades necesarias para liderar y coordinar iniciativas importantes dentro de la organización. He aplicado mis conocimientos en planificación, organización y control de proyectos para asegurar la ejecución exitosa de diversas iniciativas. Gracias a esto, la empresa ha logrado alcanzar sus objetivos estratégicos de manera eficiente, cumpliendo con los plazos y presupuestos establecidos.

Otro aporte significativo que he realizado a la empresa se relaciona con mi capacidad para identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones efectivas. Mis conocimientos adquiridos en mi formación profesional me han permitido analizar y evaluar los procesos existentes dentro de la organización, identificando áreas de oportunidad para optimizar la eficiencia y reducir costos. He propuesto y liderado la implementación de iniciativas de mejora continua, lo que ha llevado a resultados tangibles, como la reducción de tiempos de respuesta, la mejora en la calidad del servicio y la optimización de recursos.

CAPITULO VI: CONCLUSIONES

Como conclusión general, podemos concluir que se logró diseñar y construir la red de telecomunicaciones FTTH con fibra óptica y empleando la tecnología G-PON en la provincia de Barranca, además de ello se cumplió con todos los estándares de calidad tanto en el diseño como en la construcción de red exigidas por el cliente. Por otro lado, se entregó el proyecto final al cliente dentro de los plazos de tiempo planificado.

Mediante el análisis de la información de catastro se determinó cuatro sectores, los cuales se los llamo Plano: LMBR002-F, Plano LMBR004-F, Plano LMBR007-F, Plano LMBR010-F. Los resultados estimados de construcción fueron 511 HHPP para el primer plano, 513 HHPP para el segundo plano, 502 HHPP para el tercer plano y 498HHPP para el cuarto plano. En el primer plano se concretó construir 462 HHPP, por temas de accesibilidad y algunas restricciones no se construyó 49HHPP restante de la estimación de construcción. En el segundo plano si se logró construir los 513HHPP estimados. En el tercer plano se construyó 486 HHPP, de la misma forma que para el primer plano, no se logró construir 16HHPP. En el cuarto plano se construyó 485 HHPP, de igual manera que para el primer plano y el tercer plano, no se logró construir los 13HHPP restantes de la estimación por los mismos temas.

Se elaboró el plan de proyecto satisfactoriamente con todos los requerimientos que se iba a necesitar y se homologó a todos los trabajadores del proyecto.

Se concretó satisfactoriamente la instalación de los postes con altura de 9 metros y el tendido de los cables en los cuatro sectores según el catastro, en el plano LMBR002-F se instaló en total 48 postes, en el segundo plano LMBR004-F se instaló en total 55 postes, en el tercer plano LMBR007-F se instaló en total 70 postes, en el cuarto plano LMBR010-F se instaló en total 88 postes. Siendo en total 261 postes y en promedio 15 kilómetros de cable de fibra óptica para los cuatro planos.

Las pruebas realizadas de IOLM se encontraban dentro de los umbrales correctos. Las mediciones microscópicas de fibra óptica en rayaduras defectos los criterios, umbrales y recuento se encuentran dentro de los parámetros. El test bidireccional realizados a los cuatro planos dieron como resultado estar dentro de los parámetros.

Finalmente se presentó y se hizo la entrega del proyecto a Huawei Perú, en las fechas planificadas y cumpliendo con todos los estándares de calidad exigidos por el cliente. El cliente quedo conforme con el proyecto y felicito a todo el equipo involucrado en el proyecto.

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

- Si se desea realizar este tipo de proyecto, se recomienda contar con el material de construcción antes de solicitar los permisos municipales.
- Se recomienda gestionar permisos con empresas eléctricas.
- Se recomienda gestionar correctamente las licencias municipales, considerando todas las aristas respecto a las variaciones de fechas.
- Se recomienda buscar un mediador con habilidad de elocuencia y poder de convencimiento para que pueda dialogar con los moradores y dar marcha el proyecto.
- Se recomienda establecer un correcto flujograma de operación de actividades para que vaya en marcha el proyecto sin contratiempos.
- Se recomienda realizar un programa de mantenimiento preventivo de los postes, las rotulaciones de las cajas FAT Y HUB y su estado de operatividad.
- Si la planta sufriera una variación o por temas de acontecimiento geográfico que pudiera afectar las conexiones, se recomienda volver a realizar las pruebas y las mediciones microscópicas y bidireccionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] EXFO, “Iolm asignador de enlace óptico inteligente,” *Exfo*, 2022.
- [2] MelcoX, “¿Que es el iolm y cuales son sus ventajas?,” *MelcoX*, 2020.
- [3] V. Lecœuche *et al.*, “¿Qué es la detección de fibra óptica?,” *Viavi Solut.*, 2021.
- [4] Viavi, “Pruebas con OTDR bidireccional,” *Viavi Solut.*, 2022.
- [5] Grupo Cobra, “Grupo Cobra Información corporativa y áreas de negocio,” *Grup. cobra*, 2022.
- [6] F. Sánchez, *Perú debe estar en la agenda de la internacionalización de las empresas españolas*, Edi. 16. Lima: Libro Perú, 2022.
- [7] D. Da Silva, “Análisis de la competencia: ¿cómo hacer en 6 pasos?,” *Blog zendesk*, no. Web Content & SEO Associate, LATAM, 2021.
- [8] M. Porter, “Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia,” *Harvard Bus. Sch. Publ. Corp.*, no. Reimpresión R0801E-E, 2008.
- [9] A. Bertran, “Munzo avanza en su plan de despliegue de FTTH en Chile Para 2021,” *Next tv news Lat. Am.*, 2020.
- [10] OMDIA, “Más del 50% de las conexiones de banda ancha fija estarán basadas en fibra para 2026,” *Todo fibra Opt.*, no. FTTH: El momento para que América Latina brille – OMDIA.
- [11] OSIPTEL, “Perú contaría con 4 millones de conexiones de internet fijo al 2024, de los cuales 1.6 millones serían de fibra óptica,” *Osipitel el Regul. las telecomunicaciones*, 2022.
- [12] Osipitel, “Grupo Wi-net y Optical Technologies supera a Telefónica y lidera mercado de internet fijo con fibra óptica en Lima y Callao,” *Of. Comun. y Relac. Inst.*, 2022.

ANEXOS

ANEXO 01: ACTA DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN

PLANO: LMBR002-F



ACTA DE RECEPCION

TITULO DE OBRA: Proyecto FTTH Barranca - LMBR002-F

FECHA DE INSPECCION: 27 / 01 / 2020

DIRECCION DE LA OBRA: Barranca

TIPO DE OBRA: -HFC ☒ - F.O. - BASICA - CORPORATIVO - MOVILES


RESULTADOS DE LA INSPECCION EN PLANTA:


OBSERVACIONES SI ☒ NO ☐

DESCRIPCION DE OBSERVACIONES:

Se recorrió plano LMBR002-F, se encontraron observaciones y fueron levantadas en el mismo día.

Plano rotulado, etiquetado en los Equipos Hubbox, postes instalados correctamente (algunos postes que no cumplían los 1.50m se cimentó 40x40x30)


FIRMA INSPECTOR HUAWEI
Henry Juez Asto
20437828


FIRMA INSPECTOR CLARO
09978545


FIRMA SUPERVISOR COBRA
0770 David Nando
4730041

LEVANTARON OBSERVACION EN PLANTA SI ☒ NO ☐

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 27/01/2020

HUAWEI recepciona obra a Cobra Perú S.A

Henry Jones Asto
IM HMOET
20435828
4/10/1/2022

Supervisor Cabrera
49387041
31/01/2010



ACTA DE RECEPCION

TITULO DE OBRA: Proyecto FTTH Barranca - LMBR004-F
 FECHA DE INSPECCION: 27/01/2020
 DIRECCION DE LA OBRA: Barranca
 TIPO DE OBRA: -HFC ☒ - F.O ☐ - BASICA ☐ - CORPORATIVO ☐ - MOVILES ☐

RESULTADOS DE LA INSPECCION EN PLANTA:

OBSERVACIONES SI ☒ NO ☐

DESCRIPCION DE OBSERVACIONES:

Se recorrió plano LMBR004-F, se encontraron observaciones y fueron levantadas en el transcurso de los días. Plano rotulado, etiquetado en los Hubbox, fets y pastas instalados correctamente (algunos pastas que no cumplen los 1.50mt. se cimiento 40x40x30 cm), además de levantar o corrección de cable preconectorizado de poste a poste, corrección de cruces y Hubbox movidos con cruces, cambio de posición de los fets que se encontraron en poste eléctrico.

FIRMA INSPECTOR HUAWEI
Henry Diaz Asta
 10437828

FIRMA INSPECTOR CLARO

FIRMA SUPERVISOR COBRA
Lenin Pastor Navarro
 45787041

LEVANTARON OBSERVACION EN PLANTA

SI ☒

NO ☐

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 30/01/2020

HUAWEI recepciona obra a Cobra Perú S.A

070: Kit Herraje Prefabricado de 16:

- 01 Prefabricado para cable 16
- 01 Herraje tipo "B"
- 01 Anillo de tipo conete
- 02 Presillas o rebeldes
- 02 Fases

- kit hemaje de sujeción para fibra precondicionada
 - 01 fleje
 - 01 pulle

Leticia Moraes Navarro
Superior cobra

Nota (x): Este ítem válido Lima.



Se valida mediante el CW del plano LMBRCCY-F

Henry Jones 4340
247000000
10437828
2/01/2000

Supervisor Cobre
45787041
3/10/2020

PLANO: LMBR007-F


Cobra Perú S.A.
Carretera Lambayeque Km 774 Lado izquierdo (Sur a Norte)

ACTA DE RECEPCION

TITULO DE OBRA: Proyecto FTTB Barranca - LMBR007-F
FECHA DE INSPECCION: 04 de Marzo del 2020
DIRECCION DE LA OBRA: Barranca
TIPO DE OBRA: -HFC ☒ - F.O ☐ - BASICA ☐ - CORPORATIVO ☐ - MOVILES ☐

RESULTADOS DE LA INSPECCION EN PLANTA:

OBSERVACIONES SI ☒ NO ☐

DESCRIPCION DE OBSERVACIONES:
Se reviso la construcción de l plano LMBR007-F en
forma conjunta con el Supervisor de Claro, Huawei
y Cobra y Se encontraron observaciones: cables y
Protectores que fueron levantados el mismo día.

FIRMA INSPECTOR CLARO [Signature]
FIRMA SUPERVISOR COBRA [Signature]
FIRMA SUPERVISOR HUAWEI Henry Jaci Ochoa
04/31/2020
04/03/2020

LEVANTARON OBSERVACION EN PLANTA SI ☐ NO ☐

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES _____

CLARO recepción obra a Cobra Perú S.A

Claro		PERU AM FTTH PROJECT - LMBR007-F LIQUIDATION 2020						HUAWEI	
PO ITEMS									
BU NAME	Item Code	English Description	Spanish Description	Service Unit Price	Request PO QTY	COSRA Lts QTY	COSRA Total amount	Actualized	REMARK
LMBR007-F	8818110416	Pole installation on ground surface	Instalación de Poste superficial en terreno	\$ 166.80	0	18 ✓	\$ 2,401.80		
LMBR007-F	8818110476	Pole installation on telephony surface	Instalación de poste superficial de telefonía	\$ 173.60	0	35 ✓	\$ 5,976.40		
LMBR007-F	8818110527	Additional item for pole installation on road surface	Adicional de instalación de poste en superficie rodante	\$ 36.83	0	44 ✓	\$ 1,620.52		
LMBR007-F	8818110491	Supply of Concrete pole 0 mts, 250x140x25	Prove de C.A.C. de 0.00 Mts 250x140x25	\$ 446.50	0	30 ✓	\$ 13,395.00		
LMBR007-F	8818110371	Layout update after survey by PDT	Reportes y actualización de postes por PDT	\$ 300.83	0	1 ✓	\$ 300.83		
LMBR007-F	8818110440	Supply of stay wire kit for Clear poles	Kit de Haberes para postes Clear	\$ 184.96	0	4 ✓	\$ 739.84		
LMBR007-F	8818110772	Installation of 1 type stay wire kit on sidewalk, 10m into sidewalk	Instalación de sistema de tipo 1 de cables. Esquema nuevo Poste	\$ 671.52	0	4 ✓	\$ 2,686.08		
LMBR007-F	8818110460	Rebar reinforcement 170 Kg/m² steel fibre, includes leveling	Reparación armada 170 kg/m², fibra 10 cm, incl. al menos 4-0.15 m.	\$ 62.21	0	23 ✓	\$ 1,430.83		
Total							\$/ 50,307.38		

(x): Adicionales valida Lima -

Se válida métodos o cuantificación en el plano LMBR 007

[Signature]
 Henry Jay Soto
 L4 Huancu
 40437818
 31/01/2020

[Signature]
 Lenin Masias Navarro
 Supervisor Cobros
 45387041
 31/01/2020

PLANO: LMBR010-F

  **Cobra Perú S.A.**  **HUAWEI**

ACTA DE RECEPCION

TITULO DE OBRA: Proyecto FTTB Barranca - LMBR010-F

FECHA DE INSPECCION: 27/01/2020

DIRECCION DE LA OBRA: Barranca


TIPO DE OBRA: -HFC ☒ - F.O. - BASICA - CORPORATIVO - MOVILES


RESULTADOS DE LA INSPECCION EN PLANTA:

OBSERVACIONES SI ☒ NO ☐

DESCRIPCION DE OBSERVACIONES:

Se recorrió Plano LMBR010-F se encontraron observaciones y fueron levantadas en el mismo día. Plano rotulado, etiquetado en los equipos Hubbox, postes instalados correctamente (algunos postes que no cumplían los 1.50mt. se cimiento 40x40x30 cm)


FIRMA INSPECTOR HUAWEI
Henry Juez Asto
10437828


FIRMA INSPECTOR CLARO
Oscar Urrutia
07878345


FIRMA SUPERVISOR COBRA
Oscar Urrutia
43387041

LEVANTARON OBSERVACION EN PLANTA SI ☒ NO ☐

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 27/01/2020

HUAWEI recepciona obra a Cobra Perú S.A

[illegible]

Henry King Sato
144 Hawaii
10431818
01/02/2020


 Lenin Kostas Navarro
 Supervisor cobra
 95387044
 31/01/2020

/ok
✓ok
we've finished

ok /
ok /
ok /
ok /
ok //

Valida métodos de CW en plano LHB000-F.

Henry Saetoto
In Hawaii:
10434818
3/10/2020

ANEXO 02: EQUIPOS UTILIZADOS





ANEXO 03: LISTADO DE POSTES DE LOS PLANOS DE LOS CUATRO SECTORES

		LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR002-F											
ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	LMBR002-F	6186819	38847P	T9	VEREDA	JR.	9 DE DICIEMBRE			111	LIMA	LIMA	BARRANCA
2	LMBR002-F	6186819	38848P	T9	VEREDA	JR.	9 DE DICIEMBRE	SN	SN		LIMA	LIMA	BARRANCA
3	LMBR002-F	6186819	38849P	T9	JARDIN	JR.	9 DE DICIEMBRE	SN	SN		LIMA	LIMA	BARRANCA
4	LMBR002-F	6186819	38850P	T9	JARDIN	JR.	9 DE DICIEMBRE			136	LIMA	LIMA	BARRANCA
5	LMBR002-F	6186819	38851P	T9	VEREDA	JR.	9 DE DICIEMBRE	SN	SN		LIMA	LIMA	BARRANCA
6	LMBR002-F	6186819	38852P	T9	JARDIN	JR.	9 DE DICIEMBRE			329	LIMA	LIMA	BARRANCA
7	LMBR002-F	6186819	38853P	T9	JARDIN	JR.	FRACISCO VIDAL			129	LIMA	LIMA	BARRANCA
8	LMBR002-F	6186819	38854P	T9	VEREDA	JR.	FRACISCO VIDAL			179	LIMA	LIMA	BARRANCA
9	LMBR002-F	6186819	38855P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			758	LIMA	LIMA	BARRANCA
10	LMBR002-F	6186819	38856P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			134	LIMA	LIMA	BARRANCA
11	LMBR002-F	6186819	38857P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			150	LIMA	LIMA	BARRANCA
12	LMBR002-F	6186819	38858P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			182	LIMA	LIMA	BARRANCA
13	LMBR002-F	6186819	38859P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			190	LIMA	LIMA	BARRANCA
14	LMBR002-F	6186819	38860P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			1296	LIMA	LIMA	BARRANCA
15	LMBR002-F	6186819	38861P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			1290	LIMA	LIMA	BARRANCA
16	LMBR002-F	6186819	38862P	T9	VEREDA	PSJE.	CALLAO	SN (CRUCE CA. CARLOS SAYAN)			LIMA	LIMA	BARRANCA
17	LMBR002-F	6186819	38863P	T9	VEREDA	PSJE.	CALLAO	SN (CRUCE CA. CARLOS SAYAN)			LIMA	LIMA	BARRANCA
18	LMBR002-F	6186819	38864P	T9	VEREDA	PSJE.	CALLAO	(CRUCE CA. CARLOS SAYAN)		192	LIMA	LIMA	BARRANCA
19	LMBR002-F	6186819	38865P	T9	VEREDA	PSJE.	CALLAO			124	LIMA	LIMA	BARRANCA
20	LMBR002-F	6186819	38866P	T9	VEREDA	PSJE.	CALLAO			116	LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR002-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
21	LMBR002-F	6186819	38867P	T9	VEREDA	PSJE.	CALLAO			931	LIMA	LIMA	BARRANCA
22	LMBR002-F	6186819	38868P	T9	JARDIN	PSJE.	TELLO			129	LIMA	LIMA	BARRANCA
23	LMBR002-F	6186819	38869P	T9	VEREDA	PSJE.	TELLO			131	LIMA	LIMA	BARRANCA
24	LMBR002-F	6186819	38870P	T9	JARDIN	CA.	CARLOS SAYAN	FRENTE N°		248	LIMA	LIMA	BARRANCA
25	LMBR002-F	6186819	38871P	T9	JARDIN	CA.	CARLOS SAYAN	FRENTE N°		290	LIMA	LIMA	BARRANCA
26	LMBR002-F	6186819	38872P	T9	JARDIN	CA.	CARLOS SAYAN	SN			LIMA	LIMA	BARRANCA
27	LMBR002-F	6186819	38873P	T9	VEREDA	CA.	CARLOS SAYAN	FRENTE N°		204	LIMA	LIMA	BARRANCA
28	LMBR002-F	6186819	38874P	T9	VEREDA	CA.	CARLOS SAYAN			204	LIMA	LIMA	BARRANCA
29	LMBR002-F	6186819	38875P	T9	JARDIN	CA.	CARLOS SAYAN			182	LIMA	LIMA	BARRANCA
30	LMBR002-F	6186819	38876P	T9	JARDIN	CA.	CARLOS SAYAN			166	LIMA	LIMA	BARRANCA
31	LMBR002-F	6186819	38877P	T9	JARDIN	CA.	CARLOS SAYAN	SN			LIMA	LIMA	BARRANCA
32	LMBR002-F	6186819	38878P	T9	VEREDA	CA.	CARLOS SAYAN			111	LIMA	LIMA	BARRANCA
33	LMBR002-F	6186819	38879P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			947	LIMA	LIMA	BARRANCA
34	LMBR002-F	6186819	38880P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			895	LIMA	LIMA	BARRANCA
35	LMBR002-F	6186819	38881P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			857	LIMA	LIMA	BARRANCA
36	LMBR002-F	6186819	38882P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			819	LIMA	LIMA	BARRANCA
37	LMBR002-F	6186819	38883P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			126	LIMA	LIMA	BARRANCA
38	LMBR002-F	6186819	38884P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			772	LIMA	LIMA	BARRANCA
39	LMBR002-F	6186819	38885P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			738	LIMA	LIMA	BARRANCA
40	LMBR002-F	6186819	38886P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			646	LIMA	LIMA	BARRANCA
41	LMBR002-F	6186819	38887P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			654	LIMA	LIMA	BARRANCA
42	LMBR002-F	6186819	38888P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			612	LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR002-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
43	LMBR002-F	6186819	38889P	T9	VEREDA	JR.	RAMON CASTILLA MARQUESADO			594	LIMA	LIMA	BARRANCA
44	LMBR002-F	6186819	38890P	T9	VEREDA	JR.	LIMA			1296	LIMA	LIMA	BARRANCA
45	LMBR002-F	6186819	38891P	T9	JARDIN	JR.	LIMA			1282	LIMA	LIMA	BARRANCA
46	LMBR002-F	6186819	38892P	T9	JARDIN	JR.	LIMA			1268	LIMA	LIMA	BARRANCA
47	LMBR002-F	6186819	38893P	T9	VEREDA	JR.	LIMA			1204	LIMA	LIMA	BARRANCA
48	LMBR002-F	6186819	38894P	T9	VEREDA	JR.	LIMA			190	LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR004-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	LMBR004-F	6186822	38790P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
2	LMBR004-F	6186822	38791P	T9	VEREDA	JR.	PAMPA DE LARA			568	LIMA	LIMA	BARRANCA
3	LMBR004-F	6186822	38792P	T9	JARDIN	CA.	SAN MARTIN			217	LIMA	LIMA	BARRANCA
4	LMBR004-F	6186822	38793P	T9	JARDIN	CA.	SAN MARTIN			339	LIMA	LIMA	BARRANCA
5	LMBR004-F	6186822	38794P	T9	VEREDA	CA.	SAN MARTIN			325	LIMA	LIMA	BARRANCA
6	LMBR004-F	6186822	38795P	T9	JARDIN	CA.	SAN MARTIN			253	LIMA	LIMA	BARRANCA
7	LMBR004-F	6186822	38796P	T9	JARDIN	CA.	SAN MARTIN			262	LIMA	LIMA	BARRANCA
8	LMBR004-F	6186822	38797P	T9	VEREDA	CA.	SAN MARTIN			250	LIMA	LIMA	BARRANCA
9	LMBR004-F	6186822	38798P	T9	VEREDA	CA.	SAN MARTIN	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
10	LMBR004-F	6186822	38799P	T9	VEREDA	CA.	SAN MARTIN			121	LIMA	LIMA	BARRANCA
11	LMBR004-F	6186822	38800P	T9	VEREDA	CA.	SAN MARTIN			251	LIMA	LIMA	BARRANCA
12	LMBR004-F	6186822	38801P	T9	JARDIN	CA.	ISABEL LA CATOLICA (ESQ. MARIANO MELGAR)			224	LIMA	LIMA	BARRANCA
13	LMBR004-F	6186822	38802P	T9	JARDIN	CA.	ISABEL LA CATOLICA			333	LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR004-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
14	LMBR004-F	6186822	38803P	T9	JARDIN	CA.	ISABEL LA CATOLICA (ESQ. SOCABAYA (MOLLENDO))	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
15	LMBR004-F	6186822	38804P	T9	JARDIN	CA.	ISABEL LA CATOLICA			201	LIMA	LIMA	BARRANCA
16	LMBR004-F	6186822	38805P	T9	JARDIN	CA.	ISABEL LA CATOLICA			200	LIMA	LIMA	BARRANCA
17	LMBR004-F	6186822	38806P	T9	VEREDA	CA.	ISABEL LA CATOLICA			101	LIMA	LIMA	BARRANCA
18	LMBR004-F	6186822	38807P	T9	VEREDA	JR.	FRANCISCO VIDAL			436	LIMA	LIMA	BARRANCA
19	LMBR004-F	6186822	38808P	T9	VEREDA	JR.	FRANCISCO VIDAL			442	LIMA	LIMA	BARRANCA
20	LMBR004-F	6186822	38809P	T9	VEREDA	JR.	FRANCISCO VIDAL			243	LIMA	LIMA	BARRANCA
21	LMBR004-F	6186822	38810P	T9	VEREDA	JR.	FRANCISCO VIDAL			336	LIMA	LIMA	BARRANCA
22	LMBR004-F	6186822	38811P	T9	JARDIN	JR.	FRANCISCO VIDAL (ESQ. RICALDO PALMA SORIANO)	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
23	LMBR004-F	6186822	38812P	T9	VEREDA	JR.	BERENICE DAVILA NAUPURI (ESTE) (ESQ. P.J. TUMBES)	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
24	LMBR004-F	6186822	38813P	T9	JARDIN	JR.	BERENICE DAVILA NAUPURI (ESTE)			467	LIMA	LIMA	BARRANCA
25	LMBR004-F	6186822	38814P	T9	JARDIN	JR.	BERENICE DAVILA NAUPURI (ESTE)			445	LIMA	LIMA	BARRANCA
26	LMBR004-F	6186822	38815P	T9	JARDIN	JR.	BERENICE DAVILA NAUPURI (ESTE)			403	LIMA	LIMA	BARRANCA
27	LMBR004-F	6186822	38816P	T9	VEREDA	JR.	BERENICE DAVILA NAUPURI (ESTE)			351	LIMA	LIMA	BARRANCA
28	LMBR004-F	6186822	38817P	T9	VEREDA	JR.	BERENICE DAVILA NAUPURI (ESTE)			330	LIMA	LIMA	BARRANCA
29	LMBR004-F	6186822	38818P	T9	JARDIN	PASAJE	MELGAR (LA CATOLICA) (ESQ. SAN MARTIN)	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
30	LMBR004-F	6186822	38819P	T9	JARDIN	PASAJE	MELGAR (LA CATOLICA)	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
31	LMBR004-F	6186822	38820P	T9	JARDIN	PASAJE	MELGAR (LA CATOLICA) (ESQ. ISABEL LA CATOLICA)			111	LIMA	LIMA	BARRANCA
32	LMBR004-F	6186822	38821P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA (MOLLENDO) (ESQ. PAMPA DE LARA)	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
33	LMBR004-F	6186822	38822P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA (MOLLENDO)			246	LIMA	LIMA	BARRANCA
34	LMBR004-F	6186822	38823P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA (MOLLENDO)			455	LIMA	LIMA	BARRANCA
35	LMBR004-F	6186822	38824P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA (MOLLENDO)			324	LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR004-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
36	LMBR004-F	6186822	38825P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA (MOLLENDON)			250	LIMA	LIMA	BARRANCA
37	LMBR004-F	6186822	38826P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA (MOLLENDON)			228	LIMA	LIMA	BARRANCA
38	LMBR004-F	6186822	38828P	T9	VEREDA	CA.	AREQUIPA (MOQUEGUA)			231	LIMA	LIMA	BARRANCA
39	LMBR004-F	6186822	38829P	T9	VEREDA	CA.	AREQUIPA (MOQUEGUA) (FRENTE A 238)	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
40	LMBR004-F	6186822	38830P	T9	VEREDA	CA.	AREQUIPA (MOQUEGUA)			201	LIMA	LIMA	BARRANCA
41	LMBR004-F	6186822	38831P	T9	VEREDA	PASAJE	TUMBES (ESQ. ISABEL LA CATOLICA)			201	LIMA	LIMA	BARRANCA
42	LMBR004-F	6186822	38832P	T9	VEREDA	PASAJE	TUMBES			355	LIMA	LIMA	BARRANCA
43	LMBR004-F	6186822	38833P	T9	VEREDA	PASAJE	TUMBES			152	LIMA	LIMA	BARRANCA
44	LMBR004-F	6186822	38834P	T9	JARDIN	PASAJE	TUMBES (ESQ. BERENICE DAVILA NAUPURI (ESTE))	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
45	LMBR004-F	6186822	38835P	T9	JARDIN	CA.	TOQUEPALA	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
46	LMBR004-F	6186822	38836P	T9	VEREDA	CA.	TOQUEPALA			217	LIMA	LIMA	BARRANCA
47	LMBR004-F	6186822	38837P	T9	VEREDA	CA.	SAENZ PEÑA NORTE			374	LIMA	LIMA	BARRANCA
48	LMBR004-F	6186822	38838P	T9	VEREDA	CA.	SAENZ PEÑA NORTE			270	LIMA	LIMA	BARRANCA
49	LMBR004-F	6186822	38839P	T9	VEREDA	CA.	SAENZ PEÑA NORTE			312	LIMA	LIMA	BARRANCA
50	LMBR004-F	6186822	38840P	T9	VEREDA	CA.	SAENZ PEÑA NORTE			344	LIMA	LIMA	BARRANCA
51	LMBR004-F	6186822	38841P	T9	VEREDA	CA.	SAENZ PEÑA NORTE			220	LIMA	LIMA	BARRANCA
52	LMBR004-F	6186822	38843P	T9	VEREDA	CA.	RICARDO PALMA SORIANO (ESQ. FRANCISCO VIDAL)			299	LIMA	LIMA	BARRANCA
53	LMBR004-F	6186822	38844P	T9	VEREDA	CA.	RICARDO PALMA SORIANO (ESQ. FRANCISCO VIDAL)	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
54	LMBR004-F	6186822	38845P	T9	VEREDA	CA.	RICARDO PALMA SORIANO			308	LIMA	LIMA	BARRANCA
55	LMBR004-F	6186822	38846P	T9	VEREDA	CA.	RICARDO PALMA SORIANO			320	LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR007-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	LMBR007-F	6186875	38370P	T9	VEREDA	CA.	S/N	B	15		LIMA	LIMA	BARRANCA
2	LMBR007-F	6186875	38371P	T9	VEREDA	CA.	S/N	B	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
3	LMBR007-F	6186875	38372P	T9	VEREDA	CA.	S/N	SN			LIMA	LIMA	BARRANCA
4	LMBR007-F	6186875	38373P	T9	VEREDA	PASAJE	ANCASH	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
5	LMBR007-F	6186875	38374P	T9	VEREDA	PASAJE	ANCASH	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
6	LMBR007-F	6186875	38375P	T9	VEREDA	PASAJE	ANCASH	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
7	LMBR007-F	6186875	38376P	T9	VEREDA	CA.	MARIANO MELGAR CON PJ ANCASH	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
8	LMBR007-F	6186875	38377P	T9	VEREDA	CA.	MARIANO MELGAR	B	1		LIMA	LIMA	BARRANCA
9	LMBR007-F	6186875	38378P	T9	VEREDA	CA.	MARIANO MELGAR CON CL SAN MARTIN	B			LIMA	LIMA	BARRANCA
10	LMBR007-F	6186875	38379P	T9	VEREDA	CA.	MARIANO MELGAR			268	LIMA	LIMA	BARRANCA
11	LMBR007-F	6186875	38380P	T9	VEREDA	CA.	MARIANO MELGAR			236	LIMA	LIMA	BARRANCA
12	LMBR007-F	6186875	38381P	T9	VEREDA	CA.	MARIANO MELGAR			236	LIMA	LIMA	BARRANCA
13	LMBR007-F	6186875	38382P	T9	TIERRA	CA.	ISABELA CATOLICA CON CL MARIANO MELGAR	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
14	LMBR007-F	6186875	38383P	T9	TIERRA	CA.	ISABELA CATOLICA			334	LIMA	LIMA	BARRANCA
15	LMBR007-F	6186875	38384P	T9	TIERRA	CA.	ISABELA CATOLICA			312	LIMA	LIMA	BARRANCA
16	LMBR007-F	6186875	38385P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA(MOLLENDON)			308	LIMA	LIMA	BARRANCA
17	LMBR007-F	6186875	38386P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA(MOLLENDON)			311	LIMA	LIMA	BARRANCA
18	LMBR007-F	6186875	38387P	T9	VEREDA	CA.	SOCABAYA(MOLLENDON)			218	LIMA	LIMA	BARRANCA
19	LMBR007-F	6186875	38388P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			308	LIMA	LIMA	BARRANCA
20	LMBR007-F	6186875	38389P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			236	LIMA	LIMA	BARRANCA
21	LMBR007-F	6186875	38390P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			138	LIMA	LIMA	BARRANCA
22	LMBR007-F	6186875	38391P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA	SN			LIMA	LIMA	BARRANCA
23	LMBR007-F	6186875	38392P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			469	LIMA	LIMA	BARRANCA
24	LMBR007-F	6186875	38393P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			503	LIMA	LIMA	BARRANCA
25	LMBR007-F	6186875	38394P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			527	LIMA	LIMA	BARRANCA
26	LMBR007-F	6186875	38395P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA	SN			LIMA	LIMA	BARRANCA
27	LMBR007-F	6186875	38396P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA	SN			LIMA	LIMA	BARRANCA
28	LMBR007-F	6186875	38397P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			287	LIMA	LIMA	BARRANCA
29	LMBR007-F	6186875	38398P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			319	LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR007-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
30	LMBR007-F	6186875	38399P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			329	LIMA	LIMA	BARRANCA
31	LMBR007-F	6186875	38400P	T9	VEREDA	JR.	LAURIAMA			365	LIMA	LIMA	BARRANCA
32	LMBR007-F	6186875	38401P	T9	VEREDA	JR.	SOCABAYA		105		LIMA	LIMA	BARRANCA
33	LMBR007-F	6186875	38402P	T9	VEREDA	JR.	SOCABAYA		103		LIMA	LIMA	BARRANCA
34	LMBR007-F	6186875	38403P	T9	VEREDA	PASAJE	2		121		LIMA	LIMA	BARRANCA
35	LMBR007-F	6186875	38404P	T9	TIERRA	CA.	SAN MARTIN			200	LIMA	LIMA	BARRANCA
36	LMBR007-F	6186875	38405P	T9	TIERRA	CA.	SAN MARTIN		138		LIMA	LIMA	BARRANCA
37	LMBR007-F	6186875	38406P	T9	TIERRA	CA.	SAN MARTIN	S/N COSTADO DE	171		LIMA	LIMA	BARRANCA
38	LMBR007-F	6186875	38407P	T9	TIERRA	CA.	SAN MARTIN	S/N COSTADO DE LT. 172	172		LIMA	LIMA	BARRANCA
39	LMBR007-F	6186875	38408P	T9	VEREDA	CA.	SAN MARTIN		181		LIMA	LIMA	BARRANCA
40	LMBR007-F	6186875	38409P	T9	VEREDA	CA.	SAN MARTIN		141		LIMA	LIMA	BARRANCA
41	LMBR007-F	6186875	38410P	T9	TIERRA	CA.	SAN MARTIN		119		LIMA	LIMA	BARRANCA
42	LMBR007-F	6186875	38411P	T9	VEREDA	CA.	SN	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
43	LMBR007-F	6186875	38412P	T9	TIERRA	CA.	S/N			236	LIMA	LIMA	BARRANCA
44	LMBR007-F	6186875	38413P	T9	VEREDA	CA.	SN	SN CERCA JR. LAURIANA			LIMA	LIMA	BARRANCA
45	LMBR007-F	6186875	38414P	T9	VEREDA	PASAJE	PERU CERCA JR. LAURIANA	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
46	LMBR007-F	6186875	38415P	T9	VEREDA	PASAJE	PERU		125		LIMA	LIMA	BARRANCA
47	LMBR007-F	6186875	38416P	T9	VEREDA	PASAJE	PERU		149		LIMA	LIMA	BARRANCA
48	LMBR007-F	6186875	38417P	T9	VEREDA	PASAJE	PERU		185		LIMA	LIMA	BARRANCA
49	LMBR007-F	6186875	38418P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ			262	LIMA	LIMA	BARRANCA
50	LMBR007-F	6186875	38419P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ	E	147		LIMA	LIMA	BARRANCA
51	LMBR007-F	6186875	38420P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ	E		273	LIMA	LIMA	BARRANCA
52	LMBR007-F	6186875	38421P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ	E		198	LIMA	LIMA	BARRANCA
53	LMBR007-F	6186875	38422P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ			191	LIMA	LIMA	BARRANCA
54	LMBR007-F	6186875	38423P	T9	VEREDA	JR.	SOCABAYA		2		LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR007-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
55	LMBR007-F	6186875	38424P	T9	VEREDA	JR.	SOCABAYA	E	7		LIMA	LIMA	BARRANCA
56	LMBR007-F	6186875	38425P	T9	VEREDA	JR.	SOCABAYA	E	14		LIMA	LIMA	BARRANCA
57	LMBR007-F	6186875	38426P	T9	VEREDA	JR.	SOCABAYA	E	192		LIMA	LIMA	BARRANCA
58	LMBR007-F	6186875	38427P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ			331	LIMA	LIMA	BARRANCA
59	LMBR007-F	6186875	38428P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ	D	11		LIMA	LIMA	BARRANCA
60	LMBR007-F	6186875	38429P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ			377	LIMA	LIMA	BARRANCA
61	LMBR007-F	6186875	38430P	T9	VEREDA	JR.	MARISCA ANDRES L SANTA CRUZ			381	LIMA	LIMA	BARRANCA
62	LMBR007-F	6186875	38431P	T9	VEREDA	CA.	JORGE CHAVEZ			59	LIMA	LIMA	BARRANCA
63	LMBR007-F	6186875	38432P	T9	VEREDA	CA.	JORGE CHAVEZ	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA
64	LMBR007-F	6186875	38433P	T9	VEREDA	PASAJE	EL PALMO	D	401		LIMA	LIMA	BARRANCA
65	LMBR007-F	6186875	38434P	T9	TIERRA	PASAJE	EL PALMO	D	159		LIMA	LIMA	BARRANCA
66	LMBR007-F	6186875	38435P	T9	TIERRA	PASAJE	TUMBES	S/N COSTADO	103		LIMA	LIMA	BARRANCA
67	LMBR007-F	6186875	38436P	T9	TIERRA	PASAJE	TUMBES			150	LIMA	LIMA	BARRANCA
68	LMBR007-F	6186875	38437P	T9	TIERRA	PASAJE	TUMBES	AL COSTADO	145		LIMA	LIMA	BARRANCA
69	LMBR007-F	6186875	38438P	T9	TIERRA	PASAJE	TUMBES	AL COSTADO	123		LIMA	LIMA	BARRANCA
70	LMBR007-F	6186875	38439P	T9	TIERRA	PASAJE	TUMBES	S/N			LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR010-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1	LMBR010-F	6186933	39158P	T9	JARDIN	JR.	LAURIAMA (CRUCE CON AV. AVIACIÓN)	B	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
2	LMBR010-F	6186933	39159P	T9	JARDIN	JR.	LAURIAMA	B		590	LIMA	LIMA	BARRANCA
3	LMBR010-F	6186933	39160P	T9	JARDIN	JR.	LAURIAMA (CRUCE CON CA. 5)	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
4	LMBR010-F	6186933	39161P	T9	JARDIN	JR.	LAURIAMA (CRUCE CON CA. JORGE CHAVEZ)	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
5	LMBR010-F	6186933	39162P	T9	JARDIN	CA.	JORGE CHAVEZ	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
6	LMBR010-F	6186933	39163P	T9	JARDIN	CA.	JORGE CHAVEZ	S/N		205	LIMA	LIMA	BARRANCA
7	LMBR010-F	6186933	39164P	T9	VEREDA	CA.	JORGE CHAVEZ (COSTADO)	S/N		241	LIMA	LIMA	BARRANCA
8	LMBR010-F	6186933	39165P	T9	VEREDA	CA.	JORGE CHAVEZ	S/N	52		LIMA	LIMA	BARRANCA
9	LMBR010-F	6186933	39166P	T9	VEREDA	CA.	JORGE CHAVEZ (CRUCE JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	S/N	403		LIMA	LIMA	BARRANCA
10	LMBR010-F	6186933	39167P	T9	VEREDA	CA.	JORGE CHAVEZ (CRUCE JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	F	1		LIMA	LIMA	BARRANCA
11	LMBR010-F	6186933	39168P	T9	VEREDA	CA.	JORGE CHAVEZ (CRUCE CON PJ. S/N)	S/N (PARQUE)			LIMA	LIMA	BARRANCA
12	LMBR010-F	6186933	39169P	T9	VEREDA	PJ.	S/N	F	6		LIMA	LIMA	BARRANCA
13	LMBR010-F	6186933	39170P	T9	VEREDA	PJ.	S/N	F	14		LIMA	LIMA	BARRANCA
14	LMBR010-F	6186933	39171P	T9	VEREDA	PJ.	S/N (CRUCE CON AV. AVIACIÓN)	F	106		LIMA	LIMA	BARRANCA
15	LMBR010-F	6186933	39172P	T9	VEREDA	CA.	CA. SIMON BOLIVAR PALACIOS (CRUCE CON PJ. S/N)	S/N (PARQUE)			LIMA	LIMA	BARRANCA
16	LMBR010-F	6186933	39173P	T9	VEREDA	CA.	CA. SIMON BOLIVAR PALACIOS (FRENTE A LT)	G	1-2		LIMA	LIMA	BARRANCA
17	LMBR010-F	6186933	39174P	T9	VEREDA	CA.	CA. SIMON BOLIVAR PALACIOS (FRENTE A LT)	G	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
18	LMBR010-F	6186933	39175P	T9	JARDIN	CA.	CA. SIMON BOLIVAR PALACIOS (CRUCE CON JR. PEDRO SAYAN)	G	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR010-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
19	LMBR010-F	6186933	39176P	T9	VEREDA	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN)	G		669	LIMA	LIMA	BARRANCA
20	LMBR010-F	6186933	39177P	T9	JARDIN	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN) (CRUCE CON AV. AVIACIÓN)	R1	2		LIMA	LIMA	BARRANCA
21	LMBR010-F	6186933	39178P	T9	JARDIN	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN) (CRUCE CON CA. LOS PINOS)	R1		719	LIMA	LIMA	BARRANCA
22	LMBR010-F	6186933	39179P	T9	JARDIN	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN)	S/N	5-6		LIMA	LIMA	BARRANCA
23	LMBR010-F	6186933	39180P	T9	VEREDA	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN)	S/N (PARQUE)			LIMA	LIMA	BARRANCA
24	LMBR010-F	6186933	39181P	T9	VEREDA	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN) (CRUCE CON CA. LOS TILOS)	S/N (PARQUE)			LIMA	LIMA	BARRANCA
25	LMBR010-F	6186933	39182P	T9	JARDIN	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN) (CRUCE CON CA. LOS TILOS)	S/N		197	LIMA	LIMA	BARRANCA
26	LMBR010-F	6186933	39183P	T9	JARDIN	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN)	D	15		LIMA	LIMA	BARRANCA
27	LMBR010-F	6186933	39184P	T9	JARDIN	JR.	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN)	A	4		LIMA	LIMA	BARRANCA
28	LMBR010-F	6186933	39185P	T9	VEREDA	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ (CRUCE CON CA. LAS MORERAS)	D			LIMA	LIMA	BARRANCA
29	LMBR010-F	6186933	39186P	T9	JARDIN	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ	D	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
30	LMBR010-F	6186933	39187P	T9	JARDIN	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ (FRETE A CRUCE CON CA. LAS ACACIAS)	D	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR010-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
31	LMBR010-F	6186933	39188P	T9	VEREDA	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ (CRUCE CON CA. LOS TILOS)	D	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
32	LMBR010-F	6186933	39189P	T9	VEREDA	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ (CRUCE CON CA. LOS TILOS)	A	30		LIMA	LIMA	BARRANCA
33	LMBR010-F	6186933	39190P	T9	JARDIN	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ	A	15-17		LIMA	LIMA	BARRANCA
34	LMBR010-F	6186933	39191P	T9	VEREDA	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ (CRUCE CON AV. AVIACIÓN)	S/N		495	LIMA	LIMA	BARRANCA
35	LMBR010-F	6186933	39192P	T9	VEREDA	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ	S/N		463-465	LIMA	LIMA	BARRANCA
36	LMBR010-F	6186933	39193P	T9	VEREDA	JR.	MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ (CRUCE CON CA. JORGE CHAVEZ)	S/N		403-409	LIMA	LIMA	BARRANCA
37	LMBR010-F	6186933	39194P	T9	JARDIN	PJ.	S/N (CRUCE CON JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	S/N		285-295	LIMA	LIMA	BARRANCA
38	LMBR010-F	6186933	38989P	T9	JARDIN	PJ.	S/N	S/N		277-279	LIMA	LIMA	BARRANCA
39	LMBR010-F	6186933	38990P	T9	JARDIN	PJ.	S/N (CRUCE CON JR. LOS EUCALIPTOS)	S/N		211	LIMA	LIMA	BARRANCA
40	LMBR010-F	6186933	38991P	T9	VEREDA	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON PJ. S/N)	S/N		211	LIMA	LIMA	BARRANCA
41	LMBR010-F	6186933	38992P	T9	VEREDA	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON AV. AVIACION)	S/N		S/N	LIMA	LIMA	BARRANCA
42	LMBR010-F	6186933	38993P	T9	VEREDA	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON AV. AVIACION)	A		300-305	LIMA	LIMA	BARRANCA
43	LMBR010-F	6186933	38994P	T9	JARDIN	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON CA. LOS PINOS)	B	35		LIMA	LIMA	BARRANCA
44	LMBR010-F	6186933	38995P	T9	JARDIN	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON CA. LOS SAUCES)	B	2		LIMA	LIMA	BARRANCA
45	LMBR010-F	6186933	38996P	T9	JARDIN	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON CA. LOS SAUCES)	C1	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
46	LMBR010-F	6186933	38997P	T9	JARDIN	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON CA. LOS TILOS)	C1	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
47	LMBR010-F	6186933	38998P	T9	JARDIN	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON CA. LOS TILOS)	D	1		LIMA	LIMA	BARRANCA
48	LMBR010-F	6186933	38999P	T9	JARDIN	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON CA. LAS ACACIAS)	D	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR010-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
49	LMBR010-F	6186933	39000P	T9	VEREDA	JR.	LOS EUCALIPTOS (CRUCE CON CA. LAS ACACIAS)	IE. FE Y ALEGRIA			LIMA	LIMA	BARRANCA
50	LMBR010-F	6186933	39001P	T9	VEREDA	CA.	LAS ACACIAS (CRUCE CON JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	D		101	LIMA	LIMA	BARRANCA
51	LMBR010-F	6186933	39002P	T9	VEREDA	CA.	LAS ACACIAS	D	11-14		LIMA	LIMA	BARRANCA
52	LMBR010-F	6186933	39003P	T9	VEREDA	CA.	LAS ACACIAS	D	6-7		LIMA	LIMA	BARRANCA
53	LMBR010-F	6186933	39004P	T9	JARDIN	CA.	LOS TILOS (CRUCE CON JR LOS EUCALIPTOS)	C1	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
54	LMBR010-F	6186933	39005P	T9	JARDIN	CA.	LOS TILOS	C1	10		LIMA	LIMA	BARRANCA
55	LMBR010-F	6186933	39006P	T9	JARDIN	CA.	LOS TILOS (CRUCE CON JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	C1	18		LIMA	LIMA	BARRANCA
56	LMBR010-F	6186933	39007P	T9	VEREDA	CA.	LOS TILOS (CRUCE CON JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	A	30		LIMA	LIMA	BARRANCA
57	LMBR010-F	6186933	39008P	T9	VEREDA	CA.	LOS TILOS	A	26		LIMA	LIMA	BARRANCA
58	LMBR010-F	6186933	39009P	T9	VEREDA	CA.	LOS TILOS	S/N	10-12		LIMA	LIMA	BARRANCA
59	LMBR010-F	6186933	39010P	T9	VEREDA	CA.	LOS TILOS	S/N		197-205	LIMA	LIMA	BARRANCA
60	LMBR010-F	6186933	39011P	T9	JARDIN	PJ.	S/N (CRUCE CON AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN))	S/N	6		LIMA	LIMA	BARRANCA
61	LMBR010-F	6186933	39012P	T9	JARDIN	PJ.	S/N (CRUCE CON CA. S/N)	S/N		118-134	LIMA	LIMA	BARRANCA
62	LMBR010-F	6186933	39013P	T9	VEREDA	CA.	S/N (CRUCE CON CA. LOS TILOS)	A	25		LIMA	LIMA	BARRANCA
63	LMBR010-F	6186933	39014P	T9	VEREDA	CA.	S/N	A	14-16		LIMA	LIMA	BARRANCA
64	LMBR010-F	6186933	39015P	T9	VEREDA	CA.	S/N (CRUCE CON CA. LOS PINOS)	A	1		LIMA	LIMA	BARRANCA
65	LMBR010-F	6186933	39016P	T9	VEREDA	CA.	LOS PINOS (CRUCE CON AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (PEDRO SAYAN))	S/N	1-7		LIMA	LIMA	BARRANCA
66	LMBR010-F	6186933	39017P	T9	VEREDA	CA.	LOS PINOS (CRUCE CON CA. S/N)	S/N	17		LIMA	LIMA	BARRANCA



LISTA DE POSTES DEL PLANO LMBR010-F

ITEM	PLANO	PROYECTO	CODIGO ASIGNADO	TIPO	SUPERFICIE	VIA	NOMBRE DE VIA	MANZANA	LOTE	NUMERO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
67	LMBR010-F	6186933	39018P	T9	JARDIN	CA.	LOS PINOS	B	29-30		LIMA	LIMA	BARRANCA
68	LMBR010-F	6186933	39019P	T9	JARDIN	CA.	LOS PINOS (CRUCE CON JR LOS EUCALIPTOS)	B	35		LIMA	LIMA	BARRANCA
69	LMBR010-F	6186933	39020P	T9	JARDIN	CA.	LOS SAUCES (CRUCE CON JR LOS EUCALIPTOS)	C1	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
70	LMBR010-F	6186933	39021P	T9	JARDIN	CA.	LOS SAUCES	C1	28		LIMA	LIMA	BARRANCA
71	LMBR010-F	6186933	39022P	T9	JARDIN	CA.	LOS SAUCES	C1	20		LIMA	LIMA	BARRANCA
72	LMBR010-F	6186933	39023P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION	R1	18		LIMA	LIMA	BARRANCA
73	LMBR010-F	6186933	39024P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (CRUCE CON PJ. S/N)	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
74	LMBR010-F	6186933	39025P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (CRUCE CON PJ. S/N)	F		106	LIMA	LIMA	BARRANCA
75	LMBR010-F	6186933	39026P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	F	20		LIMA	LIMA	BARRANCA
76	LMBR010-F	6186933	39027P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	R1	20-22		LIMA	LIMA	BARRANCA
77	LMBR010-F	6186933	39028P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	A		299	LIMA	LIMA	BARRANCA
78	LMBR010-F	6186933	39029P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (JR. MARISCAL ANDRES SANTA CRUZ)	S/N		495	LIMA	LIMA	BARRANCA
79	LMBR010-F	6186933	39030P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
80	LMBR010-F	6186933	39031P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION	A	26		LIMA	LIMA	BARRANCA
81	LMBR010-F	6186933	39032P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (CRUCE CON JR. LOS EUCALIPTOS)	A		300-305	LIMA	LIMA	BARRANCA
82	LMBR010-F	6186933	39033P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (CRUCE CON JR. LOS EUCALIPTOS)	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
83	LMBR010-F	6186933	39034P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (CRUCE CON JR. LOS EUCALIPTOS)	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
84	LMBR010-F	6186933	39035P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION (CRUCE CON PJ. S/N)	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
85	LMBR010-F	6186933	39036P	T9	VEREDA	AV.	AVIACION	S/N	18		LIMA	LIMA	BARRANCA
86	LMBR010-F	6186933	39037P	T9	JARDIN	CA.	5	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
87	LMBR010-F	6186933	39038P	T9	VEREDA	CA.	5	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA
88	LMBR010-F	6186933	39039P	T9	JARDIN	CA.	5 (CRUCE CON JR. LAURIAMA)	S/N	S/N		LIMA	LIMA	BARRANCA

